

Zambrów, dnia 25.10.2022

Rrg.271.14.2022

**Wykonawcy biorący  
udział  
w postępowaniu**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr Rrg.271.14.2022 pn.: „Budowa siedziby Urzędu Gminy Zambrów”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie:**

Prosimy o załączenie całościowej dokumentacji geologicznej

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza dokumentację geologiczną w załączniku nr 14.

**Pytanie:**

Czy wykończenie ścian (tynk, szpachlowanie, malowanie) ma być uwzględnione na pełnej wysokości ścian? Czy do poziomu sufitów podwieszanych?

**Odpowiedź:**

Wykończenie ścian ma być uwzględnione na pełnej wysokości.

**Pytanie:**

Czy sufity ponad sufitami podwieszanymi pozostają niewykończone?

**Odpowiedź:**

Stropy ponad sufitami podwieszanymi nie muszą być wykończone.

**Pytanie:**

Prosimy o wskazanie poziomów wszystkich sufitów podwieszanych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu rzędne sufitów naniesione na rysunkach.

**Pytanie:**

Ściana fundamentowa zewnętrzna wg rzutu wykonana jest z pustaków ceramicznych, natomiast wg opisu architektury z bloczków betonowych. Prosimy o potwierdzenie czy są one z bloczków betonowych.

**Odpowiedź:**

Tak, ściana fundamentowa ściany osłonowej winna być wykonana z bloczków betonowych. Proszę o zwrócenie uwagi na miejsce przejścia między bloczkami a cegłą elewacyjną – tak aby bloczki nie były widoczne przy wykończeniu opaską / kostką wokół budynku.

**Pytanie:**

Rysunek HALL WEJŚCIOWY wskazuje na płyty w kolorze jasnoszarym. Czy chodzi o płyty HPL?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie:**

Wszystkie drzwi - w tym do biura, mają być wykonane jako stalowe płaszczowe. Są to techniczne drzwi w większości stosowane np. do wydzielania klatek schodowych, jako drzwi w piwnicach, garażach lub drzwi do pomieszczeń technicznych. Znalezienie rozwiązania wskazanego w zestawieniu będzie kosztowne, o ile w ogóle możliwe do spełnienia w pełnym zakresie. Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie jest prawidłowe.

**Odpowiedź:**

Tak, projekt przewiduje drzwi stalowe.

**Pytanie:**

Warstwa zewnętrzna ściany E5 zgodnie z opisem architektury wykonana jest z cegły pełnej natomiast wg rzutów kondygnacji z pustaków ceramicznych. Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał ma być uwzględniony.

**Odpowiedź:**

Pustak ceramiczny.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.