
LEGENDA:
- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm²
obwód nr I: długość 115m / 127m
obwód nr II: długość 139m / 151m
(długość trasy / długość kabla)
38m / 44m - długość trasy / długość kabla
- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik 0,5 m wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc 64W/740, obudowa: IP 66 aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana
UWAGA:
Kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej dwuściennej z polietylenu wysokiej gęstości, średnica zewnętrzna 75
P - rura ułożona metodą przecisku
Królowej Jadwigi
Grzybowa
proj ZK1-1P + szafka oświetleniowa
USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske
ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498
Nr rysunku: E1
Inwestor: GMINA DĘBNO
74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.
Adres: Dębno obręb 0004 dz. nr 271 ul. Królowej Jadwigi
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego
Skala: 1:500
Faza: PB
Autor: | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień i izby | Data: | Podpis
Projektant: | mgr inż. Grzegorz Dąbski | ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05 | 03.2021 |