



# URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50  
tel./fax (0-95) 760 20 30

Usługi Projektowo-Wykonawcze  
„PROINSTAL” s.c.  
Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske  
ul. Pługowa 19,  
74-400 Dębno

Znak: GPiK.7226.39.2021.LD

Dębno, dnia 21.05.2021r.

Odpowiadając na złożony przez Pana Grzegorza Dąbskiego wniosek z dnia 26.04.2021r., w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanych elektroenergetycznych kablowych linii oświetlenia drogowego zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych:


- Dębno, ul. Królowej Jadwigi, dz. nr 271, obręb 4 Dębno,
- Dębno, ul. Północna, Wspólna, dz. nr 100, 283, 281, 99/29, obręb 2 Dębno,
- Cychry, ul. Polna, dz. nr 873, obręb Cychry,
- Krześnica, dz. 198, obręb Krześnica,

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego, opiniuje pozytywnie projekty oświetlenia drogowego w wyżej wymienionych lokalizacjach, z uwagą dotyczącą zastosowania metody bezrozkopowej oraz rur osłonowych przy przejściu w pobliżu drzew, przez jezdnię (również gruntową), parkingi oraz pod zjazdami indywidualnymi istniejącymi, jak również pod planowanymi.

Z up. Burmistrza Dębna  
Z-CA BURMISTRZA

Joanna Ślask-Janicke

P.S. -



Nr rysunku: <b>E1</b>	<b>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b> <b>PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske</b> ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498			
Skala: <b>1:500</b>	Inwestor: <b>GINA DĘBNO</b> <b>74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5</b>			
Faza: <b>PB</b>	Obiekt: <b>Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.</b>			
	Adres: <b>Cychry obręb 0014 dz. nr 873</b>			
	Temat: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b> Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego			
Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i/zb	Data:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Dąbski	ZAP/0069/POOE/05	ZAP/IE/0188/05	

- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-20 4x25mm² -  
długość 73m / 85m (długość trasy / długość kabla)

22m / 28m - długość trasy / długość kabla

RP - proj. rura osłonowa dwuosłonna z polietylenu wysokiej gęstości,  
średnica zewnętrzna 75 wykonana metodą przecisku

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 0,5 m, wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc 42W/840 5950lm, obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana, IP66, IK08

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE  
74-400 DĘBNO  
Wydział  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

*Ugodniono pismem  
z dnia 21.05.2021r.  
Znak: GPik 7226.39.2021.WD*

INSPEKTOR  
ds. drogowictwa  
*Lidia Dembowska*