



URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Usługi Projektowo-Wykonawcze
„PROINSTAL” s.c.
Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske
ul. Pługowa 19,
74-400 Dębno

Znak: GPiK.7226.61.2021.LD

Dębno, dnia 07.07.2021r.

Odpowiadając na złożony przez Pana Grzegorza Dąbskiego wniosek z dnia 29.06.2021r., w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej w Dębnie, przy ul. Kazimierza Odnowiciela, dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18, 92/9, obręb 4 Dębno, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego, opiniuje pozytywnie projekt oświetlenia drogowego w wyżej wymienionej lokalizacji, z uwagą dotyczącą zastosowania metody bezrozkopowej oraz rur osłonowych przy przejściu w pobliżu drzew, przez jezdnię (również gruntową), parkingi oraz pod zjazdami indywidualnymi istniejącymi, jak również pod planowanymi.

Z up. Burmistrza Dębna
Z-CA BURMISTRZA

Joanna Ślasiak-Janicka
Joanna Ślasiak-Janicka

LEGENDA

--- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x35mm² -
długość 126m / 147m (długość trasy / długość kabla)


40m / 45m - długość trasy / długość kabla

RO - proj. rura osłonowa dwucienna z polietylenu wysokiej gęstości,
średnica zewnętrzna 75

○ - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany
z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa,
posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 1 m,
wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc
lampy 100 W, trzonek E27, II klasa ochronności, IP43/65, klosz
z poliwęglanu, jednocześnie tłoczony odbłyśnik

UWAGA:

Na odcinku A - B odkopać istniejący kabel oświetleniowy YAKY-żo 4x35mm²,
przeciąć w punkcie B i wprowadzić do projektowanego słupa nr IV/4/0.
Z projektowanego słupa nr IV/4/0 wyprowadzić projektowany kabel
YAKY-żo 4x35mm² dł. 3m/6m i zmufować mufą przejściową 35 w miejscu B
z istniejącym kablem YAKY-żo 4x35mm².



URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
74-400 DĘBNO
Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Uzgodniono pismem z dnia
07.07.2021r. znak:
GPik.7226.61.2021.LD

INSPEKTOR
ds. drogowościwa
Lidia Dembowska

<div></div> <div>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Piłgowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498</div>					Nr rysunku: <div>E1</div>				
Inwestor: GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5					Skala: <div>1:500</div> Faza: <div>PB</div>				
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.									
Adres: Dębno ul. Kazimierza Odnowiciela, obręb 0004 dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18, 92/9									
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego									
Autor:		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień i izby		Data:		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Dąbski		ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05		03.2021			