



# URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50

tel./fax (0-95) 760 20 30

Usługi Projektowo-Wykonawcze

„PROINSTAL” s.c.

Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske

ul. Pługowa 19,

74-400 Dębno

Znak: GPiK.7226.39.2021.LD

Dębno, dnia 21.05.2021r.

Odpowiadając na złożony przez Pana Grzegorza Dąbskiego wniosek z dnia 26.04.2021r., w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanych elektroenergetycznych kablowych linii oświetlenia drogowego zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych:

- Dębno, ul. Królowej Jadwigi, dz. nr 271, obręb 4 Dębno,
- Dębno, ul. Północna, Wspólna, dz. nr 100, 283, 281, 99/29, obręb 2 Dębno,
- Cychry, ul. Polna, dz. nr 873, obręb Cychry,
- Krześnica, dz. 198, obręb Krześnica,

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego, opiniuje pozytywnie projekty oświetlenia drogowego w wyżej wymienionych lokalizacjach, z uwagą dotyczącą zastosowania metody bezrozkopowej oraz rur osłonowych przy przejściu w pobliżu drzew, przez jezdnię (również gruntową), parkingi oraz pod zjazdami indywidualnymi istniejącymi, jak również pod planowanymi.

Z up. Burmistrza Dębna  
Z-CA BURMISTRZA

Joanna Krasiak-Janicka

P.S. -

# LEGENDA

--- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> -  
długość 111m / 129m (długość trasy / długość kabla)

33m / 39m - długość trasy / długość kabla

RO - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości,  
średnica zewnętrzna 75

RP - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości,  
średnica zewnętrzna 75 wykonana metodą przecisku

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany  
z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną  
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa,  
posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 0,5 m,  
wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc  
42W/840 5950lm, obudowa: aluminium wtryskiwane  
wysokość osienienia, klosz: szyba hartowana, IP66, IK08


**URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE**  
**74-400 DĘBNO**


Wydział  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

*Uzgodniono piśmem  
z dnia 21.05.2021r.  
Znak: GPiK.7226.39.2021.LD*

**INSPEKTOR**  
ds. drogowictwa

*Lidia Dembowska*  
Lidia Dembowska



			Nr rysunku: <b>E1</b>	
USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONA WCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Piłgowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498				
Investor:			GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5	
Obiekt:			Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.	
Adres:			Dębno ul. Wspólna, obręb 0002 dz. nr 100, 283, 281, 99/29	
Temat:			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego	
Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Dąbski	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	03.2021	