

Oświadczam, że projekt został wykonany na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporządzonej wg roboty geodezyjnej GKN.6640.901.2021

.....  
podpis

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

id. Zgłoszenia GKN.6640.901.2021  
Obszar opracowania:  
Województwo: zachodniopomorskie  
Powiat: myśliborski  
Jednostka ewidencyjna: 321003\_4, Dębno – miasto  
Obręb: 321003\_4.0005, Dębno  
Obiekt: dz. nr 460/17

Układ współrzędnych płaskich 2000/15  
Poziom odniesienia "Kronsztadt"  
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 21.05.2021 r.  
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych :  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń nie wykazanych na tej mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych Henryk Kądziołka  
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 21.05.2021 r.  
Opracował: Henryk Kądziołka  
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2


ZAKŁAD USŁUG  
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH  
Henryk Kądziołka  
ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek  
tel.kom. 0-601-953-256  
NIP 597-106-33-07

LEGENDA


- - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup>  
długość 91m / 109m (długość trasy / długość kabla)
- 42m / 48m - długość trasy / długość kabla
- ☐ - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik 0,5 m wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc 64W/740, obudowa: IP 66 aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana

UWAGA:

Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej dwuściennej z polietylenu wysokiej gęstości, średnica zewnętrzna 75 ułożonej metodą przecisku. W miejscach A, B i C wykonać komory przecisku.



- E1 5844711,23 5479662,73  
E2 5844710,03 5479662,43  
E3 5844707,32 5479653,60  
E4 5844705,53 5479654,15  
E5 5844705,62 5479654,80  
E6 5844705,32 5479654,21  
E7 5844669,54 5479665,20  
E8 5844669,65 5479665,99  
E9 5844669,29 5479665,27  
E10 5844633,47 5479676,27  
E11 5844633,68 5479677,18

				USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498				Nr rysunku:  <b>E1</b>	
Inwestor:				GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5				Skala:  <b>1:500</b>	
Objekt:				Linia oświetleniowa drogi osiedlowej oraz parkingu					
Adres:				Dębno ul. Jana Pawła II dz. nr 460/17 obręb 0005 Dębno				Faza:  <b>PB</b>	
Temat:				PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Elektroenergetyczna linia oświetleniowa					
Autor:		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień i izby		Data:		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Dąbski		ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05		05.2021			