

Koszalin, dnia 06.09.2021r.

ZZDW-3.4270.1.44.2021.OP

Na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021r, poz. 1376), działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 1506/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07 października 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw panu Waldemarowi Wejherowskiemu, Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Grzegorz Dąbski Usługi Projektowo–Wykonawcze „PROINSTAL” S.C., ul. Pługowa 19, 74-400 Dębno,** działający w imieniu i na rzecz: **Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74- 400 Dębno**

o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej **nr 126 w m. Smolnica (działka nr 129) urządzenia w postaci elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego**

### *uzgadniam*

przedłożony projekt lokalizacji w pasie drogowym drogi **nr 126 w m. Smolnica (działka nr 129) urządzenia w postaci elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego** przy zachowaniu następujących warunków:

- 1. Pas drogowy po wykonaniu oświetlenia doprowadzić do stanu pierwotnego**
- 2. Lokalizacja i odległość od krawędzi jezdni nowoprojektowanych urządzeń zgodna z załączonymi do wniosku planami sytuacyjnymi,**
- 3. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne, posiadające pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,**
- 4. Na mocy niniejszego pisma stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.**

### *Uzasadnienie*

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1376) do zarządcy drogi należy koordynacja robót w pasie drogowym.

### ***Pouczenie***

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami) lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwy jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz poucza się o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do ***Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie*** w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).


z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  
***Waldemar Wejnerowski***  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Urządzania  
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg  
Wojewódzkich w Koszalinie

### ***Otrzymują:***

1. Grzegorz Dąbski Usługi Projektowo – Wykonawcze „PROINSTAL” S.C., ul. Pługowa 19, 74-400 Dębno,
2. Gmina Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74- 400 Dębno
3. RDW w Chojnie
4. a/a




## LEGENDA

- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> - długość 66m / 78m (długość trasy / długość kabla)
- 44m / 50m - długość trasy / długość kabla
- RO - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości, średnica zewnętrzna 75
-  - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 1,5 m, wysokość zawieszania oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc lampy 150 W, trzonek E27, II klasa ochrony, IP43/65, klosz z poliwęglanu, jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik



UWAGA:

Na odcinku A - B odpocząć istniejący kabel oświetleniowy YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup>, przeciąć w punkcie B i wprowadzić do słupa nr I/3 w nowej lokalizacji. Ze słupa nr I/3 w nowej lokalizacji wyprowadzić projektowany kabel YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> dł. 3m/6m i zmufować mufą przejściową 25 w miejscu B z istniejącym kablem YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup>.



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD  
DRÓG WOJEWÓDZKICH  
w Koszalinie

Znak: ZZW ..... 5 4270.144.2021.0P  
Załącznik do uzgodnienia  
z dnia ..... 6 09 2021r

|  |   |  |                        |   |
|--|---|--|------------------------|---|
|                                     |   | <b>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b><br><b>PROINŚTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske</b><br>ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498 |                        | Nr rysunku:<br><br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">E1</div>                     |
| Inwestor:<br><br><div style="text-align: center;"> <b>GMINA DĘBNO</b><br/> <b>74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5</b> </div> |   | Skala:<br><br><div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:500</div>  |                        |   |
| Obiekt:<br><br>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego. |   |  |                        |   |
| Adres:<br><br>Smolnica obręb 0007 dz. nr 129   |   |  |                        |   |
| Temat:<br><br><b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b><br><b>Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego</b>           |   | Faza:<br><br><div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PB</div>  |                        |   |
| Autor:<br><br><div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Projektant:</div>  | Imię i Nazwisko<br><br>mgr inż. Grzegorz Dąbski | Nr uprawnień i izby<br><br>ZAP/0069/POOE/05<br>ZAP/1E/0188/05  | Data:<br><br>08.02.201 | Podpis<br> |