



# URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5

Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50

tel./fax (0-95) 760 20 30

**Usługi Projektowo-Wykonawcze**

**„PROINSTAL” s.c.**

**Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske**

**ul. Pługowa 19,**

**74-400 Dębno**

Znak: GPiK.7226.39.2021.LD

Dębno, dnia 21.05.2021r.

Odpowiadając na złożony przez Pana Grzegorza Dąbskiego wniosek z dnia 26.04.2021r., w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanych elektroenergetycznych kablowych linii oświetlenia drogowego zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych:

- Dębno, ul. Królowej Jadwigi, dz. nr 271, obręb 4 Dębno,
- Dębno, ul. Północna, Wspólna, dz. nr 100, 283, 281, 99/29, obręb 2 Dębno,
- Cychry, ul. Polna, dz. nr 873, obręb Cychry,
- Krześnica, dz. 198, obręb Krześnica,

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego, opiniuje pozytywnie projekty oświetlenia drogowego w wyżej wymienionych lokalizacjach, z uwagą dotyczącą zastosowania metody bezrozkopowej oraz rur osłonowych przy przejściu w pobliżu drzew, przez jezdnię (również gruntową), parkingi oraz pod zjazdami indywidualnymi istniejącymi, jak również pod planowanymi.

Z up. Burmistrza Dębna  
**Z-CA BURMISTRZA**

Joanna Masiek-Janicka

P. S. —

**Biuro Obsługi Klienta**

tel. (0-95) 760 30 01 - 04

bok@debno.pl

sekretarz@debno.pl

www.debno.pl

# LEGENDA


- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> -  
długość 56m / 68m (długość trasy / długość kabla)


31m / 37m - długość trasy / długość kabla



- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany  
z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną  
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa,  
posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 0.5 m,  
wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc  
lampy 100 W, trzonek E27, II klasa ochrony, IP43/65, klosz  
z poliwęglanu, jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik

UWAGA: Słup oświetleniowy nr I/3 zasialid z istniejącego obwodu  
oświetleniowego



		Nr rysunku: <b>E1</b>		Skala: <b>1:500</b>		Faza: <b>PB</b>	
<b>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b> <b>PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske</b> ul. Piłgowa 19; 74-400 Dębno; tel. 665080280; 603778498							
Inwestor: <b>GINA DĘBNO</b> <b>74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5</b>							
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.							
Adres: Krześnica obręb 0018 dz. nr 198							
Temat: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b> Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego							
Autor:  mgr inż. Grzegorz Dąbski		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień i izby		Data:	
Projektant:				ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05		03.2021	
				Podpis			

**URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE**  
**74-400 DĘBNO**  
Wydziel  
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

*Uzgodniono piśmem  
z dnia 21.05.2021r.  
znak: GPK.7226.39.2021.10*

**INSPEKTOR**  
ds. doposażeniowa  
*Lidia Dembkowska*