



LEGENDA

- - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x35mm² -
długość 126m / 147m (długość trasy / długość kabla)
- 40m / 45m - długość trasy / długość kabla
- RO - proj. rura osłonowa dwucienna z polietylenu wysokiej gęstości,
średnica zewnętrzna 75
-  - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany
z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa,
posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 1 m,
wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc
lampy 100 W, trzonek E27, II klasa ochronności, IP43/65, klosz
z poliwęglanu, jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik

UWAGA:

Na odcinku A - B odkopać istniejący kabel oświetleniowy YAKY-żo 4x35mm²,
przeciąć w punkcie B i wprowadzić do projektowanego słupa nr IV/4/0.
Z projektowanego słupa nr IV/4/0 wyprowadzić projektowany kabel
YAKY-żo 4x35mm² dł. 3m/6m i zmurować mufę przejściową 35 w miejscu B
z istniejącym kablem YAKY-żo 4x35mm².



<div></div> <div>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498</div>					Nr rysunku: <div>E1</div>				
Inwestor: GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5					Skala: <div>1:500</div> <div>Faza: PB</div>				
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.									
Adres: Dębno ul. Kazimierza Odnowiciela, obręb 0004 dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18, 92/9									
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego									
Autor:		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień i izby		Data:		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Grzegorz Dąbski		ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05		03.2021			