

# LEGENDA



- proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm<sup>2</sup> -  
długość 56m / 68m (długość trasy / długość kabla)

31m / 37m - długość trasy / długość kabla



- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 0,5 m, wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc lampy 100 W, trzonek E27, II klasa ochrony, IP43/65, klosz z poliwęglanu, jednocześnie tłoczony odbłyśnik

UWAGA: Słup oświetleniowy nr I/3 zasilad z istniejącego obwodu oświetleniowego



USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE  
PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske  
ul. Piłgowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498

Nr rysunku:  
**E1**

Investor:  
**GINIA DĘBNO**  
74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5

Skala:  
**1:500**

Objekt:  
Przebudowa drogi gminnej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.

Adres:  
Krześnica obręb 0018 dz. nr 198

Faza:  
**PB**

Temat:  
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Autor:  
Imię i Nazwisko

Podpis

Projektant:  
mgr inż. Grzegorz Dąbski

Nr uprawnień i izby  
ZAP/0069/POOE/05  
ZAP/IE/0188/05

Data:  
03.2021