

**GMINA LUBACZÓW**  
**Ul. Jasna 1**  
**37-600 Lubaczów**

**Do**  
**Wszystkich WYKONAWCÓW**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 w trybie podstawowym pn.: „**PRZEBUDOWA 2 BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MŁODOWIE**”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

**Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót wszystkie elementy z rozbiórki należy przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. Jeśli tak to na jaką odległość?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót wszystkie elementy z rozbiórki należy przetransportować na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora.

**Pytanie 2.**

Wg opisu należy dostarczyć 1 zestaw do siatkówki (wraz stanowiskiem sędziowskim) wg przedmiaru należy dostarczyć 2 zestawy do siatkówki (z dwoma stanowiskami). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót należy dostarczyć 4 szt. słupków do siatkówki ze stanowiskiem sędziowskim tj. 2 zestawy do siatkówki z 2 stanowiskami sędziowskimi.

**Pytanie 3.**

Czy zakres zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż tablicy wyników diodowej? W przedmiarze występuje, w opisie technicznym brak. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót w kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i montaż tablicy wyników diodowej.

**Pytanie 4.**

Wg opisu nie ma konieczności karczowania i pielęgnacji drzew, wg przedmiaru należy wykonać ten zakres. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać karczowanie pni drzew i pielęgnację drzew.

**Pytanie 5.**

Ilość odwodnienia liniowego [mb] przedstawiona na rysunku planu sytuacyjnego nie odpowiada ilościom przedstawionym w przedmiarze- prosimy o korektę przedmiaru robót?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót ilość odwodnienia liniowego należy wykonać od pozycji 51 do pozycji 61

**Pytanie 6.**

Dokumentacja nie zawiera projektów budowlano-wykonawczych dla zakresu związanego z odwodnieniem i wykonaniem monitoringu. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót jest tożsamy z zakresem przedstawionym w przedmiarze (z uwzględnieniem pytania nr 5) ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót ilość odwodnienia liniowego należy wykonać od pozycji 51 do pozycji 61, ilość robót związanych z monitoringiem od pozycji nr 74 do pozycji nr 81

**Pytanie 7.**

Wg rysunku PZT piłkochwyty mają wymiar 22 i 15mb, wg opisu 2 x 22mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja 34 należy dostarczyć i zamontować 44mb piłkochwytów tj. 2 x 22mb

**Pytanie 8.**

Prosimy o ponowną weryfikację m2 chodników, zgodnie z planem sytuacyjnym winno być około 215m2, a ilości w przedmiarze są zaniżone?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać 198m2 chodników

**Pytanie 9.**

Pozycja przedmiaru nr 47: znajduje się tam ilość dla boiska do piłki siatkowej. Prosimy o potwierdzenie, konieczności wykonania prac dla tego zakresu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 47 należy wykonać 242m2 warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem.

**Pytanie 10.**

Pozycja przedmiaru nr 50: czy obrzeża należy ułożyć na ławie betonowej? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 50 należy wykonać ustawienie obrzeży szarych wibroprasowanych 30 x 8 x 100 na podsypce cementowo - piaskowej

**Pytanie 11.**

Czy obrzeża do demontażu nie są posadowione na ławie betonowej, którą to również należy rozebrać i wywieźć? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 21 należy wykonać rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo - piaskowej, z załadunkiem na palety (Uwaga! palety wykonawcy robót), odwiezieniem na odległość 3km i rozładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora

**Pytanie 12.**

Pozycja przedmiaru nr 10: czy przedmiar nie powinien wynosić 16x2 +32x2 (obwód boiska do rozbiórki)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 21 należy wykonać rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo - piaskowej, z załadunkiem na palety (Uwaga! palety wykonawcy robót), odwiezieniem na odległość 3 km i rozładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora

**Pytanie 13.**

W zakresie zadania jest pielęgnacja zasianej trawy: przez jaki czas?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 63 Wykonanie nawierzchni trawiastej poprzez siew trawy na uprzednio przygotowanym podłożu. Siew wykonywany ręcznie w tzw. „kratę”, z przykryciem nasion po wysiewie warstwą około 1cm i uwałowaniem. Ilość trawy na 1ha zgodnie z normą wysiewu dla danego gatunku trawy. Pielęgnacja zasianej trawy poprzez zraszanie powierzchni wodą po posianiu.

**Pytanie 14.**

Należy rozebrać 220mb a zamontować 210mb ogrodzenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 14 rozebranie 220mb ogrodzenia, zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 36, nr 37 wykonanie 220mb ogrodzenia, różnica w rozbiórce uwzględniono bramy i furtki w wykonaniu bramy i furtki przyjęto oddzielnie.

**Pytanie 15.**

Prosimy o ponowną weryfikację poz. 15 przedmiaru robót. Wg nas winno być ok. 350m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 15 należy wykonać 312.60m<sup>3</sup> wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 3km grunt. kat. III, wykonanie koryta śr. gr. 35cm, 20cm

**Pytanie 16.**

Poz. 37 przedmiaru: jakiej wysokości ma być ogrodzenie? Wg planu sytuacyjnego wymienione ogrodzenia ma 4m, a dla poz. 36 przedmiaru ogrodzenie ma wysokość 3,0m

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 36 należy wykonać 60mb nowego ogrodzenia w kolorze grafitowym (siatka + słupki) o wys. 3m. Ogrodzenie zaprojektowano z rur stalowych  $\phi 60 \times 3 \text{mm}$  o wysokości 3m nad terenem, słupki osadzone w fundamencie z betonu C 8/10 (B – 10) gł. 1m poniżej poziomu terenu, rozstaw słupków 2.50m. Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o oczkach 45x45mm drut  $\phi 2.50 \text{mm}$  o cynk z powłoką PCV w kolorze grafitowym.

Montaż 5 rzędów drutów naciągowych  $\phi 3\text{mm}$  o cynk z powłoką PCV w kolorze grafitowym, wraz z kompletem specjalistycznych przelotek (Uwaga! należy uwzględnić w kalkulacji) służących do mocowania. Dolna i górna część siatki powinna posiadać symetrycznie zagięte końce. Wykonanie i montaż deski żelbetowej cokół wymiary 250x20x6 montowanej w ceownikach przykręcanych do słupków.

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 37 należy wykonać 150mb ogrodzenie panelowego (systemowego) na słupkach z profilu ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze grafitowym 60mm x 40mm dł. 2.20m o rozstawie osiowym równym 256cm, wysokość słupka nad murek 125cm, słupek zakończony daszkiem z tworzywa PCV. Panel ocynkowany i malowany proszkowo 125cm x 250cm z drutu fi 4mm, rozstaw drutów o oczku 5cm x 2cm z trzema przetłoczniami wzdłużnymi. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Fundamenty słupków 30cm x 30cm x 120cm z betonu C 8/10 (B – 10). Wykonani i montaż deski żelbetowej cokół wymiary 250x20x6 montowanej w ceownikach przykręcanych do słupków

### **Pytanie 17.**

Proszę o zmianę zapisu dotyczącego nawierzchni poliuretanowej a dokładnie wymogu wartości cynku 0,8-0,9. Wartość która jest podana nie jest zgodna z normą DIN 18035-6:2014. Proszę więc o zmianę aby parametry były podane zgodnie z obowiązującą normą DIN.

### **Odpowiedź:**

Projektowana nawierzchnia projektowana jest przepuszczalna i powinna być zgodna z normą PN EN 14877:2014, DIN 18035-6:2014. Nawierzchnia powinna bezwzględnie spełniać wymogi w/w normy oraz posiadać:

- atest PZH
- karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2014

**Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych wyjaśnień będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00020976/01 z 22.03.2021 r., zmiana Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00021206/01 z 22.03.2021 r. zmiana Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00023040/01 z 25.03.2021r.**

Wiesław Kapel

Wójt Gminy Lubaczów