


REMONT DACHU
RZUT DACHU
skala 1:100




UWAGA:
DACH- BLACHA TRAPEZOWA TD18 O GR. 0,5MM Z KORYTKIEM ODPROWADZAJĄCYM WODĘ GRANIT ULTRAMAT POWŁOKA MAT W KOLORZE GRAFITOWYM- RAL 7024
WYSOKOŚĆ PROFILU 18MM, 25 LAT GWARANCJI

RYNNY DACHOWE- F1180MM ZE SPADKIEM 0,50%, RURY SPUSTOWE- F1150MM
RYNNY, RURY, OBRÓBKİ BLACHARSKIE, WYDRY KOMINÓW I ATTYK-MURÓW W DACHU W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKİ GZYMSÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH, SZCZYTÓW ŚCIAN BUDYNKU, ATTYK-MURÓW DACHOWYCH OD STRONY WSCHODNIEJ, PAS NADRYNNOWY I ZARYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKİ PODOKIENNIKÓW BUDYNKU I PRZYPORY COKOŁÓW Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKA WYŁAZU WRAZ Z POKRYCIEM DACHU.

KOMINY PRZEMUROWANIE Z KANAŁAMI DO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 14X19CM-W ŚWIEŁIE KANAŁU, Z CEGŁY CRAMICZNEJ PEŁNEJ 15MPA NA FUGĘ "PEŁNĄ" NA ZAPRAWIE C/W M10
Z KSZTAŁTKAMI DO POŁĄCZENIA KANAŁU WENTYLACYJNEGO DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU
KOMINY ZAPROJEKTOWANO NA PŁYTCIE ŻELBETOWEJ O GR. 10,0CM ZBROJONEJ KRZYŻOWO F8 , NAKRYWY KOMINÓW ŻELBETOWE O GR.7,0CM ZBROJONE J.W DODATKOWO NA NAKRYWACH BLACHA POWLEKANA W KOLORZE POKRYCIA DACHU
KRATKI WENTYLACYJNE KOMINÓW STALOWE MALOWANE W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOMINÓW Z OKAPNIKAMI SKOŚNYMI, MONOWANE OBUSTRONNE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU

UWAGA:
PO PRZEMUROWANIU KOMINÓW OZNACZYĆ FARBĄ NA TRWAŁO KAŻDY WENTYLACYJNY KANAŁ NA STRYCHU Z NR POMIESZCZENIA PODŁĄCZONEGO W BUDYNKU!

POMOST Z DESEK IMPREGNOWANYCH GRZYBOBOJCZO I OGNIOSCHRONNIE DO NRO O GR.2,5MM NA BELKACH STROPOWYCH ISTNIEJĄCYCH + DODATKOWY RUSZT JAK DESKI.
WZDŁUŻ KOMINÓW OD STRONY WYŁAZU STRYCHOWEGO, POMOST ŁĄCZĄCY I DOJŚCIE DO DWÓCH OKIEN-W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH BUDYNKU



WARSTWY:
POKRYCIE DACHU
- blacha trapezowa TD18 PROJEKTOWANA WG. OPISU PONIŻEJ
- łąty szosowe 6,0x8,0cm osłona co 35cm C24 NRO PROJEKTOWANE
- kontrłaty 10,0X2,5CM-WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE WZDŁUŻ KROKWI ISTNIEJĄCYCH
- folia wielowarstwowa PROJEKTOWANA
- kontrłaty 10,0X3,5CM-WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE WZDŁUŻ KROKWI ISTNIEJĄCYCH
- łąty szosowe 6,0x8,0cm co 25,0-35,0cm osłona ISTNIEJĄCE
- krokiew ISTNIEJĄCA

		PROJEKTOWANIE I WYKONANIE mgr inż. ROBERT KURYS BIURO PROJEKTOWE UL. WIEJOWIECZA 7A TEL. 801 100 100 e-mail: biuro@kurys.pl		MIEJSCE REMONTU DACHU WRAZ Z WYKONANIEM PRAC ZAKŁADKOWYCH W MIEJSCU: BUDOWA NA SZ. WŁ. 2021/11 UL. SZCZEPANÓW 3 GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W POKOJACH WIELKOPOLSKICH CZĘŚĆ 1-001 WIELKOPOLSKA WYKONANIE PRAC WYKONAWCZO-10 INWESTOR: DANA WIELKA WIELKOPOLSKA 20-100 WIELKOPOLSKA AL. JESZA PEŁNOSPRAWNOŚĆ 41	
RZUT DACHU		1:100		FASZA REMONT	
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE mgr inż. ROBERT KURYS		WYKONANIE mgr inż. ROBERT KURYS		DATA 02.12.2023	
Opracowanie: mgr inż. ROBERT KURYS		Data: 02.12.2023		Data: 02.12.2023	