



REMONT DACHU
RZUT DACHU
skala 1:100



UWAGA:
DACH- BLACHA TRAPEZOWA TD18 O GR. 0,5MM Z KORYTKIEM ODPROWADZAJACYM WODE GRANIT ULTRAMAT POWLOKA MAT W KOLORZE GRAFITOWYM- RAL 7024
WYSOKOSC PROFILU 18MM, 25 LAT GWARANCJI

RYNNY DACHOWE- FI180MM ZE SPADKIEM 0,50%, RURY SPUSTOWE- FI150MM
RYNNY, RURY, OBR. BLACH. W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKİ GZYMSÓW, PAS NADRYNNOWY I ZARYNNOWY Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
OBRÓBKİ PODOKIENNIKÓW I PRZY PRZPORY COKÓŁÓW Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHU
KOMINY PRZEMUROWANIE Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA FUGĘ "PEŁNĄ"
NAKRYWY KOMINÓW ŻELBETOWE DODATKOWO BLACHA POWLEKANA W KOLORZE POKRYCIA DACHU
KRATKI WENTYLACYJNE KOMINÓW STALOWE

LEGENDA:



- Uwaga:
- 1) Zwody poziome i pionowe oraz przewody odprowadzające: pręt Al Ø8 na uchwytych dystansowych.
 - 2) Uziom FeZn 25x4mm na głębokości min. 0,6m
 - 3) Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem wykonać przy pomocy zacisku probierczego FeZn.
 - 4) Wszystkie elementy instalacji i urządzeń piorunochronnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305

- Iglica odgromowa kominowa Al Ø16 h=3m
- zwód pionowy Al Ø16
- złącze krzyżowe

ZPHU "ELEKTRUM" Józef Kędzierawski 22-200 Włodawa ul. B. Prusa 5		INWESTYCJA: REMONT DACHU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MŚC. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1-WŁODAWA OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA 22-200 WŁODAWA AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41 FAZA: REMONT		
RYSUNEK RZUT DACHU – PLAN INSTALACJI OGROMOWEJ				
FUNKCJA	IMI I WZROST	NR UPRAWNIEN	DATA	PODS
projektant branży elektrycznej	mgr inż. Artur Kędzierawski	LUB/0024/PWOE/05	02.12.2020	
			SKALA 1:100	NR RYS. 1