

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej nr 107689 R Szkodna - Pańskie w m. Szkodna		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ciąg główny	230*3,2	736,000	
		RAZEM:	736,000	m2 736,00
2	Element	PODBUDOWY		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		230*3,2	736,000	
		RAZEM:	736,000	m2 736,00
3	Element	NAWIERZCHNIA		
3.1	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5`cm, masa grysowa, samochód 5-10` t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		230*3	690,000	
		RAZEM:	690,000	m2 690,00
4	Element	PRACE WYKONCZENIOWE		
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm - pobocza z kruszyw		
	Wyliczenie ilości robót:			
		230*0,20*2	92,000	
		RAZEM:	92,000	m2 92,00