

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 602/2 i 603 w miejscowości Szkodna (Wieliszówka)</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 6/101/2 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25 cm, kategoria gruntu II-VI, koparka obrotowa+ samochód 10-t+ walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21*3,0		63,000
		5*3,5		17,500
		RAZEM:	80,500	m2 80,50
2	Element	<b>PODBUDOWY</b>		
2.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (tłuczeń)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80,5		80,500
		RAZEM:	80,500	m2 80,50
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm (0-31,5)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80,50		80,500
		RAZEM:	80,500	m2 80,50
3	Element	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80,50		80,500
		RAZEM:	80,500	m2 80,50
4	Element	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>		
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (pobocza z kruszyw)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26*0,3*2		15,600
		RAZEM:	15,600	m2 15,60