

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7361 w miejscowości Zagorzyce Górne		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*3,0	360,000	
		RAZEM:	360,000	m2 360,00
2	Element	PODBUDOWY		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*3,0	360,000	
		RAZEM:	360,000	m2 360,00
3	Element	WYKONANIE NAWIERZCHNI		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód do 5't		
		Wyliczenie ilości robót:		
		120*2,5	300,000	
		RAZEM:	300,000	m2 300,00
4	Element	PRACE WYKOŃCZENIOWE		
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm (pobocza z kruszyw)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		160*0,25*2	80,000	
		RAZEM:	80,000	m2 80,00