

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7358 w miejscowości Zagorzyce Górne		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76*3,2	243,200	
		RAZEM:	243,200	m2 243,20
2	Element	PODBUDOWY		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76*3,3	250,800	
		RAZEM:	250,800	m2 250,80
3	Element	WYKONANIE NAWIERZCHNI		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód do 5' t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76*3,0	228,000	
		RAZEM:	228,000	m2 228,00
4	Element	PRACE WYKOŃCZENIOWE		
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm (pobocza z kruszyw)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76*0,25*2	38,000	
		RAZEM:	38,000	m2 38,00