

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej nr 107627 R Al. 1000 Lecia w Sędziszowie Małopolskim		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/129/10	Rozbieranie płyt pełnych o powierzchni ponad 3 m ² (wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34*6	204,000000	
		RAZEM:	204,000000	m2 204,000
1.2	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34*6	204,000000	
		RAZEM:	204,000000	m2 204,00
1.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	204,00
1.4	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	204,00
1.5	KNNR 6/309/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	204,00