

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7320/1 w miejscowości Zagorzyce Dolne</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,7	540,000	
		RAZEM:	540,000	m2 540,00
2	Element	<b>PODBUDOWY</b>		
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,7	540,000	
		RAZEM:	540,000	m2 540,00
3	Element	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>		
3.1	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód do 5' t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*2,5	500,000	
		RAZEM:	500,000	m2 500,00
4	Element	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>		
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm (pobocza z kruszyw)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		200*0,10*2	40,000	
		RAZEM:	40,000	m2 40,00