

## Przedmiar robót

Obiekt	Sala konferencyjna w budynku Zespołu Szkół w Resku
Kod CPV	4520000-9, 45400000-8
Budowa	Resko, ul. Wojska Polskiego 71
Inwestor	Gmina RESKO ul. Rynek 1, 72-315 RESKO
Biuro kosztorysowe	AR PROJEKT, ul. Sienkiewicza 12/3 71-311 Szczecin

---

Sporządził   dr inż. Radosław Rutkowski

---

Szczecin luty 2021

Sala konferencyjna w budynku Zespołu Szkół w Resku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Sala konferencyjna</b>		
		<b>1 Podłoga</b>		
1	KNR 2-02 1111/03 (analogia)	Posadzki z parkietu mozaikowego dębowe (wykończone)	m2	90,000
		<b>Ściany, okładziny</b>		
2	Analiza własna	Lamperia drewniana dębowa wraz z montażem oraz obudową grzejników oraz nakładkami na parapety	mb	41,000
		<b>Sufit</b>		
3	Analiza własna	Wykończenie sufitu (sufit akustyczny drewniany)	m2	90,000
		<b>Malowanie</b>		
4	KNR 2-02w 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryl. powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem (SCIANY)	m2	80,000
		<b>Drzwi wewnętrzne (renowacja)</b>		
5	Analiza własna	Renowacja drzwi wewnętrznych drewnianych (oczyszczenie, piaskowanie uzupełnienie ubytków, okucia, malowanie/bejcowanie)	komplet	2,000
		<b>Oświetlenie</b>		
6	Analiza własna	Montaż lamp oświetleniowych (zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz wizualizacją) komplet (lampa + montaż)	komplet	8,000
		<b>Wypożyczenie</b>		
7	Analiza własna	Montaż rolet (zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz wizualizacją) komplet	komplet	8,000
8	Analiza własna	Montaż siedzeń dla gości (komplet z transportem oraz montażem)	komplet	28,000
9	Analiza własna	Krzesła dębowe	szt	35,000
10	Analiza własna	stół prezydialny (komplet wraz z mównicą, inkrustowanym herbem oraz szufladami) wg opisu	komplet	1,000
11	Analiza własna	szafka drewniana (pod urządzenie wielofunkcyjne oraz warki)	szt	2,000
12	Analiza własna	obudowa szafy typu rack 19 cali	komplet	1,000
13	Analiza własna	Herb (ścienny)	szt	2,000
		<b>Klimatyzacja</b>		
14	Analiza własna	Jednostka zewnętrzna dual-split o mocy min 12kW mocy chłodniczej. Montaż na balkonie przy sali jednostki wraz z transportem, osprzętem, montażem oraz podłączeniem	komplet	1,000
15	Analiza własna	Jednostka wewnętrzna kasetonowa o mocy min 6 kW mocy chłodniczej. Montaż w suficie podwieszanym akustycznym wraz z transportem, osprzętem, montażem oraz podłączeniem	komplet	2,000

Sala konferencyjna w budynku Zespołu Szkół w Resku

Nr	Opis robót
	<b>Sala konferencyjna</b>
1	Podłoga
	Ściany, okładziny
	Sufit
	Malowanie
	Drzwi wewnętrzne (renowacja)
	Oświetlenie
	Wypożyczenie
	Klimatyzacja