



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 17 sierpnia 2023 r.

PZD 241/07/2023

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie**” na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Według przedmiaru należy wykonać odcinek próbny. Prosimy o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego oraz potwierdzenie, że wszystkie prace związane z odcinkiem próbnym zostały ujęte w przedmiarze.

Odp. Odcinek próbny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek. Zamawiający potwierdza, że wszystkie prace związane z wykonaniem odcinka próbnego zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie rozmiaru komórki geokraty (opis i SST nie precyzuje).

Odp. Umocnienie skarp należy wykonać geokratą przestrzenną o wys. 75 mm z tworzywa sztucznego wraz z elementami łączącymi i mocującymi o rozmiarze komórki maksymalnie 400 x 400 mm.

Pytanie nr 3

Według poz.91 przedmiaru należy wykonać mur oporowego z elementów prefabrykowanych typu "L" o wysokości 130 cm natomiast według SST D.10.02.01 Muru oporowe element prefabrykowany "L" ma mieć wysokość 255. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić i wykonać mur oporowy o wysokości 130cm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 4

W związku z utrudnionym uzyskaniem ofert od dostawców materiałów i podwykonawców spowodowanym okresem urlopowym oraz dniem wolnym od pracy (15.08.2023r.) zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp. Z uwagi na zbliżający się okres jesienno – zimowy oraz planowane ukończenie inwestycji w roku bieżącym, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie koloru kostki z jakiej mają zostać wykonane zatoki i parkingi.

Oddp. Kolor grafitowy.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania odcinka próbnego, droga – kilometrąż.

Oddp. Odcinek próbny zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1285C w m. Topolinek.

Pytanie nr 7

Czy ze względu na znaczne ilości rozbiórek i technologii wykonania robót Zamawiający dopuści zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi?

Oddp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednakże z uwagi na duży ruch pojazdów ciężarowych na odcinku objętym opracowaniem, Zamawiający rekomenduje wprowadzenie na czas robót odcinkowego ruchu wahadłowego.

Pytanie nr 8

Projekt wykonawczy wskazuje na wycinkę 175 drzew, czy ww. zakres jest przedmiotem niniejszego postępowania?

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 9

Wymaganie dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 pochodzi z wycofanych dokumentów. Według aktualnie obowiązujących dokumentów uzziarnienie mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy sięga 22. Czy Zamawiający dopuści do stosowania warstwą podbudowy z betonu asfaltowego według obowiązującego WT-2 2014?

Oddp. Zamawiający potwierdza możliwość stosowania mieszanek według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie nr 10

Wymaganie dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 pochodzi z wycofanych dokumentów. Według aktualnie obowiązujących dokumentów uzziarnienie mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy ścieralnej sięga 11. Czy Zamawiający dopuści do stosowania warstwą ścieralną z betonu asfaltowego według obowiązującego WT-2 2014?

Oddp. Zamawiający potwierdza możliwość stosowania mieszanek według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie nr 11

W kosztorysie znalazła się informacja o warstwie wiążącej AC11W, podczas gdy we wszystkich dokumentach widnieje AC 16W. Prosimy o potwierdzenie zastosowania AC 16W.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 12

W kosztorysie znalazła się informacja o warstwie podbudowy AC 16P, podczas gdy we wszystkich dokumentach widnieje AC 22P. Prosimy o potwierdzenie zastosowania AC 22P.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 13

Według poz. 50 "Podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm z oporem (ściek drogowy trójkątny)" kosztorysu ofertowego należy wykonać podbudowę betonową pod ściek drogowy trójkątny, brakuje jednak pozycji dotyczącej wykonania samego ścieku. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie kosztorysu ofertowego.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 14

Według SST D.00.00.00 pkt 1.5.15 należy wykonać zaplecze Wykonawcy oraz według pkt 1.5.16 należy wykonać zaplecze Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania zaplecza dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Oddp. Zamawiający nie wymaga wykonania zaplecza dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Według pkt 7.4 SST D.00.00.00 "Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej." Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego.

Oddp. Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania urządzenia wagowego.


Kierownik
Sektor Drog i Mostów
mgr inż. Michał Kuźma