
PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Adaminie - malowanie wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Adamin 43, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont świetlicy wiejskiej w Adaminie - malowanie wewnętrzne			
1		Wymiana kasetonów 60x60cm (płyty z włókien mineralnych) w sufitach pod-	szt		
d.1		wieszanych	szt	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów w kolorze białym	m ²		
d.1		<kuchnia>4.0*6.0	m ²	24.000	
		<l pom.>3.40*2.50	m ²	8.500	
		<ll pom>3.34*2.25	m ²	7.515	
		<łazienki>4.03*1.90+1.65*2.19+1.40*1.30*3	m ²	16.731	
		<mała salka>5.53*4.10	m ²	22.673	
				RAZEM	79.419
3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi ścian z likwi-	m ²		
d.1		dacją pęknięć, rys i uszkodzeń	m ²	162.378	
		15.62*2.24*2+12.0*3.85*2	m ²	74.151	
		<mała salka>(5.53+4.10)*2*3.85			
				RAZEM	236.529
4		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1		ścian	m ²	236.529	
		poz.3			
				RAZEM	236.529
5		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		15.62*12.0+poz.2	m ²	266.859	
				RAZEM	266.859
6 kalkul.		Montaż daszku nad drzwiami zewnętrznymi o szer 180cm	szt		
d.1 indyw.		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000