

## Zestawienie materiałów podstawowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość
1	Słup oświetleniowy h=12m z kompletem elementów montażowych + poprzeczka na oprawy + fundament.	szt.	4
2	Złącze słupowe	szt.	4
3	Oprawa oświetleniowa o indeksie 1 - 148400lm, 1000W, IP66	szt.	8
4	Rozdzielnia oświetlenia TOS z kpl. Wyposażeniem wg. schematu	szt.	1
5	Kabel Cu, PVC, 0,6/1kV 5x16mm <sup>2</sup>	m	500
6	Kabel Cu, PVC, 0,6/1kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	250
7	Kabel Cu, PVC, 0,6/1kV 2x2,5mm <sup>2</sup>	m	700
8	Kabel Cu, PVC, 0,6/1kV 5x50mm <sup>2</sup> - od złącza do szafki TOS - komplet	kpl.	1
9	Rury osłonowe DVK75	m	20