

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są **remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Pobiedziska oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Pobiedziska, w roku 2023.**
2. Szczegółowy zakres remontu cząstkowego masą mineralno-asfaltową na gorąco z wytwórni obejmuje uzupełnienie ubytków o grubości uszkodzeń średnio do 5,0cm, masą mineralno-asfaltową na gorąco z wytwórni. Zamawiający planuje wbudować w roku 2023 - **300 ton** masy mineralno-asfaltowej na gorąco.

Zakres prac do wykonania:

- wycięcie uszkodzonych /zaniżonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
- oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu;
- ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem;
- skropienie naprawianego miejsca i zaszmarowanie krawędzi emulsją asfaltową;
- rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej
- zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki mineralno – asfaltowej przy użyciu walca o masie min. 300kg;
- utylizacja lub zagospodarowanie pozyskanego materiału w trakcie naprawy ubytków a w szczególności z wycięć łat w nawierzchni jezdni.

### 3. **Wymagania ogólne i jakość robót:**

- 1) Umowa zostanie zawarta na okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania planowanej ilości masy bitumicznej.
- 2) Realizacja całego przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo na podstawie odrębnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego, w których określone zostaną miejsca do napraw oraz osoba do kontaktu i potwierdzenia odbioru robót.
- 3) W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.
- 4) Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST D - 05.03.17), obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanyymi w trakcie realizacji robót.
- 5) Do potwierdzenia ilości wbudowanej masy konieczne jest okazanie dokumentu wagowego wydanego przez wytwórcę masy określającego ciężar pojazdu przed i po załadunku masą bitumiczną, z dnia załadunku.
- 6) W przypadku stwierdzenia ubytku o grubości uszkodzeń powyżej 5,0cm, należy sporządzić dokumentację fotograficzną wraz z podaniem wymiarów i lokalizacji wykonanej łaty.
- 7) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

- 8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń.
- 9) Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

**4. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień**

Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.