

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Budowa: **REMONT II PIĘTRO- BUDUNEK „A”**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT II PIĘTRO- BUDUNEK „A”**

Lokalizacja: **REMONT II PIĘTRO- BUDUNEK „A”**

Inwestor: **Wojewódzki Sąd Administracyjny - Kraków ul.Rakowicka 10**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż.Marcin Sieja**

Data opracowania:

2022-01-04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo - budowlane		
1	Element	BUD."A" RAKOWICKA - II PIĘTRO		
1.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	a) Korytarz (część urzędnicza)	187,36		
	Ściany: 187,36 m2		187,360000	
	Pok. 202	22,86+21,61+22,74+32+27+7+50,97+33,		
	Ściany: 22,86 m2	82+25,30+33+22,94+21,42+45		
	Pok. 203			
	Ściany: 21,61 m2			
	Pok. 204			
	Ściany: 22,74 m2			
	Pok. 205			
	Ściany: 32 m2			
	Pok. 206			
	Ściany: 27 m2			
	Pok. 210 (aneks)			
	Ściany: 7 m2			
	Pok .211			
	Ściany: 50,97 m2			
	Pok 212:			
	Ściany: 33,82 m2			
	Pok. 226			
	Ściany: 25,30 m2			
	Pok.229			
	Ściany: 33 m2			
	Pok. 230			
	Ściany: 22,94 m2			
	Pok. 231			
	Ściany: 21,42 m2			
	Pok. 232			
	Ściany: 45 m2		365,660000	
	Hol windy (tapeta na ścianie): 30,52	30,52		
	m2		30,520000	
	Sala konferencyjna 213 (tapeta na	75,62		
	ścianie) : 75,62 m2		75,620000	
	Wnęki w pokojach biurowych	36		
	(202,203,204,206,226,230,231,232) : 36			
	m2		36,000000	
		RAZEM:	695,160000	m2
				695,16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	b) Hol windy:	51,6		
	Sufit: 51,60 m2			51,600000
	Pok. 202	16+10,8+13+18,51+19,92+10,61+31,43+		
	Sufit: 16 m2	12,64+68,60+17,09+19,2+12,29		
	Pok. 203	+10,50+22,01+2,44		
	Sufit: 10,80 m2			
	Pok. 204			
	Sufit: 13,00 m2			
	Pok. 205			
	Sufit: 18,51 m2			
	Pok. 206			
	Sufit: 19,92 m2			
	Pok. 210 (aneks)			
	Sufit: 10,61 m2			
	Pok. 211			
	Sufit: 31,43 m2			
	Pok 212:			
	Sufit: 12,64 m2			
	Pok 213 (sala narad + aneks):			
	Sufit + aneks: 68,60 m2			
	Pok. 226			
	Sufit: 17,09 m2			
	Pok. 229			
	Sufit: 19,20 m2			
	Pok. 230			
	Sufit: 12,29 m2			
	Pok. 231			
	Sufit: 10,50 m2			
	Pok. 232			
	Sufit: 22,01 m2			
	Aneks gospodarczy 233:			
	Sufit: 2,44 m2			285,040000
		RAZEM:		336,640000
			m2	336,64
1.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		695.16+336.64		1 031,800000
		-142.14		-142,140000
		RAZEM:		889,660000
			m2	889,66
1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		695.16		695,160000
		-142.14		-142,140000
		RAZEM:		553,020000
			m2	553,02
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jak.poz.2	336.64		336,640000
		RAZEM:		336,640000
			m2	336,64
1.6	KNR 929/107/4 analogia	Demontaz płyt ozdobnych sufitów podwieszanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Korytarz (urzędniczy): 61,45 m2	61,45		61,450000
		RAZEM:		61,450000
			m2	61,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.7	KNRW 202/270 2/1 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		61.45	61,450000		
		RAZEM:	61,450000	m2	61,45
1.8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich			
		Wyliczenie ilości robót:			
		336.64	336,640000		
		RAZEM:	336,640000	m2	336,64
1.9	KNR 1901/1314/6	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		336.64	336,640000		
		RAZEM:	336,640000	m2	336,64
1.10	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna na III piętrze bud A Sądu Korytarze na wyższe o wysokości m.im 35cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Korytarz urzędniczy i hol windy: 28,75 82,18 m2 (długość 82,18 m x wysokość 0,35 m)	82,180000		
		RAZEM:	82,180000	m	82,18
1.11	KNR 1901/1306/3	Tapetowanie ścian, układanie tapet wytłaczanych na styk - tapety zgodne z istniejącą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Hol windy (tapeta na ścianie): 30,52 m2	30,520000		
		Sala konferencyjna 213 (tapeta na ścianie) : 75,62 m2	75,620000		
		Wnęki w pokojach biurowych (202,203,204,206,226,230,231,232) : 36 m2	36,000000		
		RAZEM:	142,140000	m2	142,14