

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

"Remont drogi gminnej na odcinku o długości 1,887 km w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz."

Droga gminna nr 492019P Cetty - Holenderki – Łączewna--Dziwie (leśniczówka)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16W w ilości 125 kg/m2	Mg	19,95		
2	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	8036,44		
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	8036,44		
4	KNR 2-31 0310-05	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - grub. po zagęszcz. 5 cm	m2	8036,44		
5	D-06.03.01.32.01	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m ²	2844,18		
6	D-06.03.01.32.01	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie zjazdów indywidualnych i publicznych warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m ²	128		
Ogółem wartość netto						
Podatek VAT						
Ogółem wartość brutto						