

PRZEDMIAR ROBÓT

"Remont drogi gminnej na odcinku o długości 1,887 km w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz."

Droga gminna nr 492019P Cetty - Holenderki – Łączewna--Dziwie (leśniczówka)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16W w ilości 125 kg/m2	Mg	$((4,20 \cdot 1887,0 + (8,00 \cdot 8,00 - (3,14 \cdot 8,00^2)/4) \cdot 4) \cdot 2\%) \cdot 0,125 =$ 19,95
2	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltowej pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	$4,20 \cdot 1887,0 + (8,00 \cdot 8,00 - (3,14 \cdot 8,00^2)/4) \cdot 4 + 7,00 \cdot 4,00 + 7,00 \cdot 4,00 =$ 8036,44
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę betonu asfaltowego AC8S	m2	8036,44
4	KNR 2-31 0310-05	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S - grub. po zagęszcz. 5 cm	m2	8036,44
5	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m ²	$0,75 \cdot 1871,00 \cdot 2 + (12,56 \cdot 0,75) \cdot 4 =$ 2844,18
6	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie zjazdów indywidualnych i publicznych warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z dowozem, grubość warstwy średnio 5 cm	m ²	$2,00 \cdot 5,00 \cdot 10 + 2,00 \cdot 7,00 \cdot 2 =$ 128,00