
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty elektryczne przy montaż instalacji fotowoltaicznej

ADRES INWESTYCJI: Warszawa ul.Sanocka 6

ADRES INWESTORA: 02-353 Warszawa - Ochota ul.Szczęśliwicka 36

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacji elektrycznych mgr inż Jan Kozłowski

DATA OPRACOWANIA: czerwiec rew. sierpień 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

czerwiec rew. sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Montaż instalacji fotowoltaicznej			
1 d.1	KNR AT-57 0401-02	Montaż osprzętu elektrycznego - FALOWNIK 3-fazowy 50 kW wraz osprzętem w tym RAC , RDC+ sterowanie optymalizatorami + uchwyt/ podstawa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AT-57 0402-01	Zarobienie końcówek kabli i przewodów DC	kpl.		
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KNR AT-57 0402-06	Zarobienie końcówek kabli i przewodów 5-żyłowych do 16 mm2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR AT-57 0103-04	Montaż konstrukcje nośne wolnostojące - koryta kablowe na dachu	m		
		211	m	211,000	
				RAZEM	211,000
5 d.1	KNR AT-57 0103-04	Konstrukcje nośne wolnostojące - rury osłonowe do kabli DC	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
6 d.1	KNR 5-08 0212-04 z.o. 3.1. 9901	Montaż przewodów kabelkowych fotowoltaicznych DC Cu	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
7 d.1	KNR AT-57 0203-05	Montaż paneli fotowoltaicznych 600 Wp na dachu płaskim z optymalizatorem (wycena - konstrukcje w kosztorysie budowlanym)	kpl.		
		83	kpl.	83,000	
				RAZEM	83,000
8 d.1	KNR AT-57 0401-03	Montaż osprzętu elektrycznego - tablica budynkowa RG modernizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 5-08 0212-04 z.o. 3.1. 9901	Przewody zasilające do RG YkY 3 x 16 mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Montaż instalacji odgromowe			
10 d.2	KNR 5-08 0212-04 z.o. 3.1. 9901	Przewody odgromowe wysokonapięciowe montowane na uchwytach	m		
		243	m	243,000	
				RAZEM	243,000
11 d.2	KNR 5-08 0212-04 z.o. 3.1. 9901	Maszty odgromowe H=3m z podstawą betonową	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000