

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja trybun sportowych wraz z wykonaniem do nich utwardzonego dojścia						
1			Roboty i prace przygotowawcze			
1 d.1	STWIORB D-08.02.00	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 400	m ² m ²	 400,00	
					RAZEM	400,00
2			Wykonanie utwardzonego dojścia do trybun			
2 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,1	km km	 0,10	
					RAZEM	0,10
3 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 264	m ³ m ³	 264,00	
					RAZEM	264,00
4 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
5 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
6 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - warswa odsączająca 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
7 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
8 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
9 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał przekazany przez Zamawiającego (transport po stronie Wykonawcy) 390	m ² m ²	 390,00	
					RAZEM	390,00
10 d.2	STWIORB D-08.02.00	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 206	m m	 206,00	
					RAZEM	206,00
3			Zakup i montaż trybun sportowych			
11 d.3	STWiORB D-02.00.01	KNR 13-18 0301-02	Wykonanie konstrukcji podestów i schodów o ciężarze elementu powyżej 400 kg - analogia Dostawa i montaż - Trybuna trzyrzędowa dla 75 osób, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, wyposażenie podłoga z kraty pomostowej typu wema, foteliki plastikowe o wys. oparcia 25 cm, barierki ochronne, regulowane stopy 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
4			Prace wykończeniowe			
12 d.4	STWIORB D-08.02.00	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 206	m ² m ²	 206,00	
					RAZEM	206,00