

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wyrównanie i wypełnienie ubytków w drodze gruntowej zdtóż budynków Bukowska 248-254					
1		Droga wzdłuż budynków Bukowska 248-254			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	150,0*4,0	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
2	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-03 0106-04	150,0*4,0	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	150,0*4,0	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
d.1	0239-04 0214-04	- Odwóz nadmiaru niewykorzystanego gruntu z korytowania do m. Dąbowa (odl. 10 km) wraz z kosztami utylizacji 55,0+2,4	m ³	57,400	
				RAZEM	57,400
2		Droga wokół baraków			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ - bez transportu urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0239-04	- odwóz części gruntu z korytowania ładowarką na odkład w miejsce wbudowania na drodze wokół baraków. 55,0	m ³	55,000	
				RAZEM	55,000
6	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie z wykorzystaniem zdjętego gruntu	m ²		
d.2	1401-06	300,0	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wokół baraków wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.2	1401-07	300,0	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
3		Uzupełnienie chodnika			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	8,0*1,5	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	2*8,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0114-07 0114-08	8,0*1,2	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	1,2*8,0	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600