

KOSZTORYS OFERTOWY						
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,14		
Roboty ziemne						
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	322,00		
Podbudowy						
3	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m ²	235		
4	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	31		
Nawierzchnie						
5	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz szara i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	235		
6	D-08.02.02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfaz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	31		
Elementy ulic						
7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe	m ²	16,00		
8	D-07.02.01	Montaż słupka z rury stalowej wraz z przymocowaniem znaku drogowego D-6, wielkość średnia, generacja folii II	kpl	2,00		
9	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy i wejścia od str posesji)	m	146		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	146		
11	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studni	szt.	1		
RAZEM					NETTO	
RAZEM					VAT(23%)	
RAZEM					BRUTTO	