

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w m-ciach Czarna Wieś i Węglowice, gm. Wręczyca Wielka.			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - P-10,5/2,5E 8	słup słup	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
2	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - N-10,5/4,3E 1	słup słup	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - ON-10,5/4,3E 1	słup słup	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - K-10,5/4,3E 1	słup słup	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - montaż haka wieszakowego na słupie wirowanym 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
6	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - Przewód izolowany samonośny 2x25mm ² AsXS _n 0,484	km prze- wodu km prze- wodu	 0,484	 0,484
				RAZEM	0,484
7	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa typu Nano 1 70W Schreder 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - Ogranicznik przepięć typu GXO-0,5/5 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
13	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 7,5*2	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 2	szt.żył szt.żył	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5-031 d.1 1402-06	Usunięcie gałęzi twardych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18		Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000