

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy tymczasowego ogrodzenia istniejących budynków i obiektów Zespołu dworsko-parkowego wraz z folwarkiem w miejscowości Rusocin Dz. nr 194/41 i 194/43.

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Wykaz budynków i obiektów objętych zamówieniem wraz z ilością niezbędnego ogrodzenia:
 - a. Dwór – 178 m
 - b. Spichlerz z Młynem – 126 m
 - c. Stajnia wjazdowa z wozownią – 120 m
 - d. Obora – 134 m
 - e. Folwark – 126 m
 - f. Stajnia – 182 m
 - g. Chlewnia -198 mŁącznie: 1064 m
2. Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej ocynkowanej z małymi oczkami na dole o wysokości min. 1,5 m, w odległości od obiektów i budynków nie mniej niż 6m. Siatka przytwierdzona do słupków za pomocą skobli. Przed przybiciem należy naciągnąć siatkę górnym i dolnym drutem. Słupki drewniane pośrednie o wysokości min. 2,0m i średnicy 7-10 cm, osadzone na głębokości min. 50 cm w rozstawie ok. 3 m obłożone kamieniami i zasypane ziemią wraz z ubiciem. Słupki narożne o dł. 2,2 m i średnicy 7-10 cm, osadzone na głębokości min. 70-80 cm. Do słupka dobić zastrzały, które należy zakopać.
3. Do każdego obiektu należy wykonać furtkę wejściową(szer. 1,2 – 1,5 m) z desek oraz obicia z siatki leśnej. Furtki montowane na dwóch słupkach drewnianych z zastrzałami po obu stronach. Do osadzenia furtki na słupkach użyć zawiasów budowlanych (2 szt.) i kłódki ze skoblami.
4. Na ogrodzeniu, w odległościach nie większych niż 15m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.
5. Materiały i wyroby budowlane powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne/atest/ lub świadectwa dopuszczenia i odpowiadać obowiązującym normom.
6. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Ogrodzenia Tymczasowego.
7. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJNY I REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Sporządził:

PODINSPEKTOR

Wojciech Korytowski