

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH  
ADRES INWESTYCJI: KALSK 91  
66-100 SULECHÓW  
NAZWA INWESTORA: LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
ADRES INWESTORA: KALSK 91  
66-100 SULECHÓW  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
ogólnobudowlana mgr inż. Przemysław Błoch  
DATA OPRACOWANIA: 2024-01-26

---

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Rozbiórka Magazyn nr 1</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		405,87	m2	405,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,870</b>
2 d.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		74,77	m	74,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,770</b>
3 d.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 3,55	m	14,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,200</b>
4 d.1	KNR 4-04 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		9,92 * 0,65 * 2	m2	12,896	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,896</b>
5 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz. 1	m2	405,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,870</b>
6 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz. 1	m2	405,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,870</b>
7 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		260,50	m3	260,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>260,500</b>
8 d.1	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - usunięcie wszystkich elementów	m3		
		38,97 * 0,80 * 0,50 * 2	m3	31,176	
		9,92 * 0,8 * 0,5 * 4	m3	15,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,048</b>
9 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		380	m2	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
10 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m2		
		poz.9	m2	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
11 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III + dowóz pospółki	m3		
		0,20 * 400	m3	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
12 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		400	m2	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
<b>2</b>		<b>Rozbiórka Magazyn nr 2</b>			
13 d.2	KNR 4-04 0403-04 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych (R=0,5)	m2		
		54,88 * 14,95	m2	820,456	
				<b>RAZEM</b>	<b>820,456</b>
14 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		205,77	m3	205,770	
				RAZEM	<b>205,770</b>
15 d.2	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - usunięcie wszystkich elementów	m3		
		54,88 * 0,40 * 0,50 * 2 14,95 * 0,4 * 0,5 * 3	m3 m3	21,952 8,970	
				RAZEM	<b>30,922</b>
16 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		poz.13	m2	820,456	
				RAZEM	<b>820,456</b>
17 d.2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m2		
		poz.16	m2	820,456	
				RAZEM	<b>820,456</b>
18 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III + dowóz pospółki	m3		
		0,20 * poz.13	m3	164,091	
				RAZEM	<b>164,091</b>
19 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		poz.13	m2	820,456	
				RAZEM	<b>820,456</b>
<b>3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów</b>			
20 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		poz.7 + poz.8 + poz.9 * 0,15 + poz.10 * 0,20 + poz.14 + poz.15 + poz.16 * 0,15 + poz.17 * 0,20	m3	964,400	
				RAZEM	<b>964,400</b>
21 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km + utylizacja gruzu, papy, drewna	m3		
		poz.20	m3	964,400	
				RAZEM	<b>964,400</b>