

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont sali gimnastycznej

Adres: Rataja 29A
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Zespół Szkół im.M Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Zawierciu
Rataja 29A
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głęb

Sprawił:

Data opracowania: 18.08.2023 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Naprawa tynków			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli 28,60*6	m2 m2	171,600	171,600
1.2	KNR-W 4-01 0701-0400	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cem -wap na cianach 20	m2 m2	20,000	20,000
1.3	KNR 4-01 0106-0400	Usuni cie gruzu z budynku 20*0,02	m3 m3	0,400	0,400
1.4	KNR 4-01 0105-0600	Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odległo 10 m 0,4	m3 m3	0,400	0,400
1.5	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległo do 1 km 0,4	m3 m3	0,400	0,400
1.6	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na ka dy nast pny 1 km - 9 km 0,4	m3 m3	0,400	0,400
1.7	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne gruntowanie cian 330	m2 m2	330,000	330,000
1.8	KNR 4-01 0716-0200	Tynki wewn trzne kat.III 20	m2 m2	20,000	20,000
1.9	KNR 2-02 1503-0500	Jednokrotne gruntowanie sufitu 28,60*6	m2 m2	171,600	171,600
1.10	KNR-W 2-02 1510-0100	Dwukrotne malowanie ,farb emulsyjn powierzchni wewn trznych tynków 330	m2 m2	330,000	330,000
1.11	KNR-W 2-02 1507-0900	Dwukrotne malowanie farb emulsyjn powierzchni wewn trznych tynków sufitów 6*28,60	m2 m2	171,600	171,600