

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Sośnicowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-153

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://sosnicowice.i-gmina.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d64c5679-784b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048978/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 13:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024962/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sierakowic tj. wiaty rekreacyjna z zadaszeniem. Na działce 589/249 w Sierakowicach (Gmina Sośnicowice) zaprojektowano wiatę zadaszoną wraz z utwardzeniem pełniącym rolę chodnika. Projektowana wiaty ma powierzchnię i parametry zgodne z załączonym do postępowania przetargowego projektem wykonawczym.

1. OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy wiaty scenicznej został opracowany w oparciu o projekt pt.: Wiaty Zadaszona autorstwa M.Kubiński.

Wiaty składa się ze sceny, zadaszenia i stalowych schodów wejściowych.

Wiaty posadowiona jest na fundamencie betonowym, na którym wymurowane zostały ściany fundamentowe z bloczków betonowych.

Ławę podobnie jak wszystkie pozostałe elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIIN Rb500W.

Całość elementów zagłębionych pod poziomem terenu i mających kontakt z gruntem, należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Zaprojektowana głębokość posadowienia wynosi -1m. Pod ławami przewidzieć warstwę chudego betonu o grubości 10cm,

Na wymurowanych ścianach fundamentowych przewidziano wykonanie wieńca ścian sceny. Przestrzeń wewnętrzną należy wypełnić kruszywem według opisu w projekcie. Ostatnią warstwą wypełnienia jest warstwa piasku grubego, zagęszczona do $ID > 0,95$. Na tak przygotowaną warstwę należy wylać warstwę chudego betonu a następnie, po ułożeniu folii budowlanej PVC warstwę właściwego betonu płyty sceny.

Scena została zadaszona dachem drewnianym krytym gontem bitumicznym, na deskowaniu pełnym. Konstrukcja dachu z drewna C24. Drewno należy zabezpieczyć środkami niepalnymi i

zapobiegającymi rozwojowi grzybów.

Dach wspiera się na 6 słupach żelbetowych o przekroju 24x24cm w narożnikach i na dwóch słupach 24x35cm w części środkowej. Tylne ściany sceny o wysokości około 1.2m, podobnie jak ściany fundamentowe, może być wykonana z nieotynkowanych bloczków betonowych z wypełnionymi spoinami dla poprawienia estetyki. Tak przygotowaną ścianę należy pomalować farbą do malowania elewacji. Istnieje możliwość zastosowania innego materiału do murowania ścian konstrukcyjnych o grubości 24cm.

Krokwie drewniane konstrukcji dachu opierają się na dwóch płatwiach 26x26cm. Więźbę łączyć typowymi metodami ciesielskimi. Dodatkowo sworznie fi24 spinają połączenie kleszczy z krokiewiami, w którym dodatkowo stosuje się po dwie płytki kolcowane dwustronne Goodwood PKD 5.

Płatwie należy spiąć ze sobą za pomocą czterech stalowych ściągów fi 26mm umocowanych do płatwi przelotowo za pomocą nakrętek i płytek oporowych.

Na poziom sceny można dostać się po zaprojektowanych schodach stalowych, pokrytych kratą WEMA. Schody i scena posiadają stalową balustradę. Kolorystykę malowania elementów stalowych należy uzgodnić z wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia kolidujących istniejących słupów oświetlenia, oraz do wykonania zgodnie z umową o przyznaniu pomocy pojemników na odpady segregowane oraz zakupu i montażu tablicy ogłoszeń, zwiększając tą postawą atrakcyjność turystycznego obszaru w Sierakowicach.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z nowymi przepisami prawa budowlanego i zastosowanie ich przy wykonaniu zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty