TABELA MONTAŻOWA

Linii napowietrznej nn: oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w m-ciach Czarna Wieś i Węglowice

Dł. trasy **484 m**

Słup		Przęsło		Żerdzie					Ustoje					Konstrukcje, haki, śruby, uchwyty																				Zaciski					Oświetlenie											
Nr	Typ	Długość (m)	Przewody	E-10,5/2,5	E-10,5/4,3	E-10,5/6	E-10,5/10	E-10,5/17,5	Ou-1	Eu-2p	U-85	U-130	Płyta stopowa (trylinka)	Km-1	S-80/2			SOT 21.1 M20x240	SOT 21.2 M20x320	PD 2.2.	Hak SOT 29 (Mocowany taśmą)	Wzi-2	M20x120	COT 37+COT36	SO 130	SO 136	SO 118.1202 4x(50-120)	SO 118.425 4x(25-35)	SO 117.225 2x(25-35)	SO 80.225 2x(16-25)	SO 79.6	PK 99.025 (16-25)	PK 99.050 (35-50)	PK 99.095 (70-95)		AL 35 mm²	Śrub. zacisk uz.	ZP 25-70	SL 24 (AsXS/AsXS)	SM 1.1114 (Al/Cu)	SL 11.118 (AsXS/AsXS/YDY)	SV 19.25	Ew	UW-1	Wo-1	Wo-4	Nano 1 70W	YDY 2,5 mm²	rurka giętka fi 16	RSA-00/3+RSAN	GXO-LOVOS-10/280-1	GXO-LOVOS-5/280-1	Uziemienie (kpl.)
1	RK-10/ŻN			(Istn.)														1											1		3							2											1		2	(1)
1UG	ON-10,5/4,3E	-34-	AsXSn 2x25 mm²		1				2		2		1					1		1									2									2		2	1	1			1	1	6	2,5				
2UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1																											
3UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1															2	1	1			1	1	6	2,5				
4UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1																											
5UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1															2	1	1			1	1	6	2,5				
6UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1																											
7UG	P-10,5/2,5E	-46-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1															2	1	1			1	1	6	2,5				
8UG	P-10,5/2,5E	-48-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1																											
9UG	N-10,5/4,3E	-43-	AsXSn 2x25 mm²		1				2		2		1					1							1															2	1	1			1	1	6	2,5				
10UG	P-10,5/2,5E	-41-	AsXSn 2x25 mm²	1					1		1		1					1							1																											
11UG	K-10,5/4,3E	-42-	AsXSn 2x25 mm²		1				2		2		1					1											1		1	2				3	1				2	1	1			1	1	6	2,5			2	1
Razem		Przewody: AsXSn 2x25 mm² dług. 484 m		8	3				14		14		11					12		1					9				4		4	2				3	1		4		12	6	6			6	6	36	15	1		4	1

Łączna ilość przewodu **AsXSn 2x25 mm²** dług. 484 m + 10% na zwis + 8 m na słupie nr 1 = **540 m**