

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie remontu części placu parkingowego przy Domie Kultury w Stróżnej				
1.1				
1 Kalkulacja indywidualna Projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami na czas prowadzenia robót oraz wykonanie oznakowania tymczasowego		1,000		kpl
2 KNR 231/805/1 Rozebrawie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm - kostka z rozbiórki do odzysku - ułożenie na palecie R=2,0 102,4 = 102,40000 102,400		102,400		m2
3 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych		0,124		ha
4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 12,8*8 = 102,40000 102,400		102,400		m2
5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm - 50 % materiału z odzysku M=0,5 R= 1,000 M= 0,500 S= 1,000		102,400		m2
6 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -kostka z odzysku		102,400		m2
7 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - miejsce należy uzgodnić z zamawiającym 5 = 5,00000 = 0,00000 5,00		5,00		m3
8 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu		5,000	9	m3