

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Dom Kultury Jankowa			
1.1 Wewnętrzne prace remontowe			
1 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni	152,1300		m2
2 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry - analogia siatka zbrojąca lub flizelina - przyjęto 30 % powierzchni	30,4000		m2
3 KNR AT-02/2057-01-Analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gk	10,0000		mb
4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie pod gładzie	15,2130		m2
5 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa - uzupełnienie ubytków	152,1300		m2
6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	152,1300		m2
7 KNR 202/1503/6 (1) ANALOGIA - dwukrotne malowanie - lakier zabezpieczający lamperia	42,5000		m2
1.2 Roboty remontowe kamień elewacyjny i taras			
8 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	155,8500		m2
9 KNR 401/1204/8 Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni	155,8500		m2
10 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	155,8500		m2
11 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych - na kleju mrozoodpornym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	155,8500		m2
12 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych wraz z policzkami	40,0160		m2
13 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	40,0160		m2
14 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25-mm	40,0160		m2
15 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	40,0160		m2
16 ORGB 202/2806/5 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	31,7000		m2
17 ORGB 202/2809/1 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10-m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"	68,200		m
18 ORGB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" z policzkami	8,3160		m2
19 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	2,9600		m2
20 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - schody	2,960		m2
21 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	6,62		m3
22 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	6,6200	9	m3
1.3 Wymiana obróbek blacharskich na dachu oraz malowanie konstrukcji drewnianej okapów dachowych			
23 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	98,6000		m2
24 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	98,600		m2
25 KNR 202/1611/1 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe	5,0000		kpl
26 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii - okapów dachowych	109,6400		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Dom Kultury Wilczyska			
2.1 Wymiana opraw oświetleniowych wraz towarzyszącymi pracami malarskimi			
1 KNR 508/504/6 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy led 60x60	22,0000		szt
2 KNR 508/504/6 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy led 120x30	30,0000		szt
3 KNR 508/504/6 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy led 60x30	3,0000		szt
4 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	5,0000		pomiar
5 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi , folią polietylenową	230,2500		m2
6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie sufitów	230,2500		m2
2.2 Ogrodzenie terenu			
7 KNR 201/505/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	64,000		m2
8 KNR 231/401/2 Rowek pod cokół ogrodzenia w gruncie kat.III-IV	128		m
9 KNR 201/312/10 Doły pod fundamenty słupków ogrodzenia i furtki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	52,0000		dół.
10 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe	5,616		m3
11 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod fundamenty bramy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,920		m3
12 KNRW 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	7,9200		m3
13 KNR 202/1802/3 Wykonanie ogrodzenia systemowego o wysokości 1,75 wraz z deską cokołową	128,0000		m
14 KNR 202/1808/2 Furtka ogrodzeniowa systemowa	2,0000		kpl.
15 KNR 202/1808/10 Brama rozwieralna przemysłowa sz.5,00	1,0000		kpl.
16 KNR 202/1808/10 Brama przesuwna przemysłowa sz.5,00 z automatyka	1,0000		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Dom Kultury Stróżna			
3.1 Remont pokrycia dachowego			
1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10-m, nakłady podstawowe	450,0000		m2
2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	94,0000		m
3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	25,0000		m
4 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy brązowe , półokrągłe o średnicy 15-cm	94,0000		m
5 KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy rury spustowe brązowe okrągłe o średnicy 15-cm	25,0000		m
6 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne	580,1000		m2
7 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	580,1000		m2
8 KNR 712/206/1 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania	580,1000		m2
9 KNR 712/214/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania- dwukrotne	580,1000	2	m2
3.2 Wymiana kotła gazowego wraz z zasobnikiem i przeróbka instalacji w obrębie kotłowni			
10 KNR 35/224/7 Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne stojące, 32-38-kW wraz z zasobnikiem i wymianą instalacji towarzyszącej - analogia	1,0000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
4 Dom Kultury w Siedliskach			
4.1 Wymiana oprav oświetleniowych wraz towarzyszącymi pracami malarskimi			
1 KNR 508/504/6 Montaż na gotowym podłożu oprav oświetleniowych z podłączeniem, oprawy led 120x30	20,0000		szt
2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	2,0000		pomiar
3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie sufitów	158,0000		m2
4.2 Remont ogrodzenia			
4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża	73,3200		m2
5 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na słupkach ogrodzenia i daszkach	73,3200		m2
6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	150,8000		mb
7 KNR 23/933/2 (1) Wykonanie tynków silikonowych	73,3200		m2
8 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - ogrodzenie	48,750		m2
9 KNR 712/105/2 Odłuszczenie, konstrukcje kratowe	48,7500		m2
10 KNR 712/201/2 (1) Malowanie balustrady farbą gruntującą	48,7500		m2
11 KNR 712/209/2 (1) Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne- ogrodzenie	48,7500		m2
4.3 Ogrodzenie terenu			
12 KNR 201/505/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	36,000		m2
13 KNR 231/401/2 Rowek pod cokół ogrodzenia w gruncie kat.III-IV	72		m
14 KNR 201/312/10 Doły pod fundamenty słupków ogrodzenia i furtki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	30,0000		dół.
15 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe	3,240		m3
16 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe pod fundamenty bramy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11,520		m3
17 KNRW 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	11,5200		m3
18 KNR 202/1802/3 Wykonanie ogrodzenia systemowego o wysokości 1,75 wraz z deską cokołową	72,0000		m
19 KNR 202/1808/2 Furtka ogrodzeniowa systemowa	1,0000		kpl.
20 KNR 202/1808/10 Brama rozwieralna przemysłowa sz.5,00	1,0000		kpl.