

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie pożarowej pionowej drogi ewakuacji klatki schodowej w budynku nr 10  
ADRES INWESTYCJI : 51-147 Wrocław ul. Czajkowskiego 109  
INWESTOR : Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki  
ADRES INWESTORA : 51-147 Wrocław ul. Czajkowskiego 109

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard MACHOŃ  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz NAJMAN  
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Przeciwpożarowy wyłącznik prądu</b>			
1	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Przewód E90 NHXH-J 3 x 2,5 mm2	m		
d.1		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
3	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Uchwyt E90	szt		
d.1		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
4	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Wyłącznik mocy 125A z wyzwalaczem wzrostowym	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Zabezpieczenie wyłącznika B16	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Przełącznik faz	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Przebudowa złącza ZK	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>	<b>45316000-5</b>	<b>Oświetlenie awaryjne</b>			
8	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Oprawa awaryjna 1h z autotestem 3W	szt		
d.2		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
9	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Oprawa ewakuacyjna 1h z autotestem 2W	szt		
d.2		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Oprawa awaryjna zewnętrzna 1h z autotestem wyposażona w grzałkę.	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Przewód YDYżo 3 x 1,5 mm2	m		
d.2		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
12	Wycena kosztorysowa kalk. własna	Zabezpieczenie obwodu oświetlenia awaryjnego B10	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	Wycena d.2 kosztoryso- wa kalk. własna	Rurka sztywna	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>3</b>	<b>45312100-8</b>	<b>System oddymiania</b>			
14	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Centrala oddymiania modułowa 16A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Akumulator 12V/ 12 Ah	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Optyczna czujka dymu z gniazdem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
18	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przełącznik NO-NC	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Moduł kolejności otwierania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Puszka łączeniowa PIP	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przewód HTKSHekw 4x2x08	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
22	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przewód YnTKSYekw 1x2x08	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
23	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przewód HDGSzo 3x2,5	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
24	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	WRG 82 czujka pogodowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Przewód E90 NHXH-J 3x2,5 mm2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
26	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Uchwyt E90	szt		
		350	szt	350,000	
				RAZEM	350,000
27	Wycena d.3 kosztoryso- wa kalk. własna	Rura sztywna	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>4</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
28	Wycena d.4 kosztoryso- wa kalk. własna	Dostawa i montaż okna oddymiającego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29	Wycena sza- d.4 cunkowa kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych aluminiowych EI.... oddzielających korytarze od klatki schodowej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
30	Wycena d.4 kosztoryso- wa kalk. własna	Balustrada p blokada zejścia do piwnicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000