

Przedmiar

Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej na działce ewid. nr 213 oraz wylotu żelbetowego wód deszczowych na działce ewid. nr 251

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1		D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych		
			200/10000	ha	0,02
			razem	ha	0,02
			2. Roboty ziemne		
2		D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z wywozem i utylizacją		
			196,00*0,48	m3	94,08
			razem	m3	94,08
3		D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi		
			15,00	m3	15
			razem	m3	15
4		D.02.01.01	Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201		
			15,00	m3	15
			razem	m3	15
			3. Kanalizacja deszczowa		
5		D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km-analogia zasypiania koparką z odwodnieniem wykopów		
			24,00	m3	24
			razem	m3	24
6		D.03.02.01	Wylot kolektora wg KPED 02.16 z kratą zabezpieczającą o śr. 40 cm z betonu C30/37		
				szt.	1
7		SP KD	Kanały z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk		
			4,00	m	4
			razem	m	4
8		D.02.01.01	Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201		
			24,00	m3	24
			razem	m3	24
9		D.02.01.01	Zasypianie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m S=3.5		
			24,00	m3	24
			razem	m3	24
10		D.02.01.01	Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II R=2.5 S=2.5		
			24,00	m3	24
			razem	m3	24
11		D.03.01.03a	Narzut kamienny na betonie C-16/20 (dno+ skarpy)		
			20,00	m2	20
			razem	m2	20
			4. Podbudowa		
12		D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			215,00	m2	215
			razem	m2	215
13		D.04.02.01	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm R=2 S=2		
			196,00	m2	196
			razem	m2	196
14		D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm R=2		
			196,00	m2	196
			razem	m2	196

Przedmiar

Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej na działce ewid. nr 213 oraz wylotu żelbetowego wód deszczowych na działce ewid. nr 251

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
5. Nawierzchnia					
15		D.05.03.23	Parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor grafitowy		
			196,00	m2	196
			razem	m2	196
16		D.05.03.23	Przełożenie istniejących chodników z uzupełnieniem podbudowy		
			30,00	m2	30
			razem	m2	30
6. Elementy ulic					
17		D.08.01.01	Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawężniki w ilości 0,0675 m3/m		
			60,00*0,0675	m3	4,05
			razem	m3	4,05
18		D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
			60,00	m	60
			razem	m	60
7. Roboty wkończeniowe					
19		D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem		
			60,00	m2	60
			razem	m2	60
20		D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm		
			60,00	m2	60
			razem	m2	60
21		D.07.02.02	Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - znak P-24		
			3*0,76	m2	2,28
			razem	m2	2,28
22		D.07.02.02	Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - kolor niebieski		
			54,00	m2	54
			razem	m2	54
23		D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm		
			1	szt	1
			razem	szt	1
24		D.07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		
			3	szt	3
			razem	szt	3