

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn , ul. Kurta Obitza
INWESTOR : UWM Olsztyn
BRANŻA : Budowlana

Ogrodzenie wybiegu dla zwierząt przy ul. Kurta Obitza w Olsztynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Lech Kotlewski
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Ogrodzenie z paneli			
1	d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe ze słupkami, prefabrykowanymi fundamentami i cokolem 26,0+60,0+32,0+79-2,0*4-4,0	m m	185,00	
					RAZEM	185,00
2	d.1	analiza indywidualna	Wykonanie furtki o szer. 2,0m : rama z profili 60x40 mm wykonana ze stali ocynkowanej w powłoce poliestrowej. 4	kpl. kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
3	d.1	analiza indywidualna	Wykonanie bramy o szer. 4,0m : rama z profili 60x40 mm wykonana ze stali ocynkowanej w powłoce poliestrowej. 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			Ogrodzenie z kształowników stalowych			
4	d.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego ogrodzenia: Ogrodzenie istniejące z kształowników stalowych: słupki fi 65mm, przęsło: 2 poprzeczki z kształownika o profilu zamkniętym 25x40mm, 1 poprzeczka z kształownika o profilu zamkniętym 30x50mm, słupki przęsła osadzone w gruncie bez betonowania, słupki przy bramie obetonowane. 277,5	m m	277,50	
					RAZEM	277,50
5	d.2	analiza indywidualna	Montaż ogrodzenia z demontażu w nowej lokalizacji: Ogrodzenie istniejące z kształowników stalowych: słupki fi 65mm, przęsło: 2 poprzeczki z kształownika o profilu zamkniętym 25x40mm, 1 poprzeczka z kształownika o profilu zamkniętym 30x50mm, słupki przęsła osadzone w gruncie bez betonowania, słupki przy bramie obetonowane. 24,0+58,0+30,0+77,0-2,0*4-4,0+24*4	m m	273,00	
					RAZEM	273,00
6	d.2	analiza indywidualna	Czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie 2x farbą olejną 273	m m	273,00	
					RAZEM	273,00
7	d.2	analiza indywidualna	Wykonanie furtki o szer. 2,0m:profil zamknięty 30x50mm, słupki fi 65mm + akcesoria: zawiasy, zamki + zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie 2x farbą olejną 4	kpl. kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
8	d.2	analiza indywidualna	Wykonanie bramy o szer. 4,0m : wykorzystanie materiału z demontażu: profil zamknięty 30x50mm, słupki fi 65mm, nowe akcesoria: zawiasy, zamki itp. 1	kpl. kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00