

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KPP Szydłowiec - wymiana nawierzchni					
1	kalkulacja własna	Rozebranie chodników z kostki brukowej na podsypce cem. - piaskowej opaska budynku - $0,50 \times 17,00 = 8,50 \text{ m}^2$ - $0,50 \times 14,50 = 7,25 \text{ m}^2$ chodnik - $4,00 \times 5,50 = 22,00 \text{ m}^2$ - $5,50 \times 13,00 = 71,50 \text{ m}^2$ - $2,50 \times 15,00 = 37,50 \text{ m}^2$	m ²		
		146.75	m ²	146.750	
				RAZEM	146.750
2	kalkulacja własna	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm na podsypce cem. piaskowej $17,0+14,50+13,0+2,0+2,0 = 48,50 \text{ mb}$ 48.50	m		
			m	48.500	
				RAZEM	48.500
3	kalkulacja własna	Wynonanie warstwy odcinającej , gr. warstwy z piasku po zagęszczeniu mechanicznym 10,0 cm. obm. jak poz. 2	m ²		
		146.75	m ²	146.750	
				RAZEM	146.750
4	kalkulacja własna	Wykonanie podsypki cem. - piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. 4 cm 146.75	m ²		
			m ²	146.750	
				RAZEM	146.750
5	kalkulacja własna	Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej gr. 6 ,0 cm na podsypce cem. piaskowej 146.75	m ²		
			m ²	146.750	
				RAZEM	146.750
6	kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementowa obm. jak poz. 3	m		
		48.50	m	48.500	
				RAZEM	48.500

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Marcin Widerski
upr. bud. Nr KI-82/96