



300. Odkrywka w ścianie murowanej. Widoczny obrys po zamurowanym otworze istniejącym w pierwszej fazie eksploatacji. Głęboka szczelina jako następstwo braku przewiązania cegieł w murze. Ubytki w spoinowaniu muru. Łuszcząca się farba na nadprożu drzwiowym



301. Rysa pionowa biegnąca od naroża otworu okiennego ku dołowi powstała na skutek naprężeń rozciągających w strefie podokiennej. Wynik zużycia materiałowego przy braku zabezpieczenia strefy podokiennej zbrojeniem w spoinach wspornych. Łuszczenie farby.



302. Ściana ryglowa z wypełnieniem ceglany. Widoczne słupki i warstwa trzciny pod okładzinę z tynku. Głębokie pęknięcia w murze. Tynk w złym stanie technicznym. Łuszczenie farby



303. j.w.



304. Odkrywka w stropie drewnianym.



305 j.w.



306. Odkrywka w ścianie zewnętrznej murowanej. Widoczne ubytki w spoinowaniu



307. j.w.



308. Odkrywka na połączeniu ścian murowanych. Niestaranne wykonanie muru. Głębokie ubytki w spoinowaniu



309. Widok na odkrywkę w stropie nad parterem



310. Belka na podporze - zgorzel brunatna na głębokość 1/3 górnej części belki



311 j.w.



312. Niestaranne ułożenie cegieł w murze. Pęknięcia w strefie oparcia nadproża drewnianego oraz w strefie podokiennej.



313. Pęknięcia w miejscu oparcia nadproża drewnianego na murze



314 Odkrywka ściany z desek z okładziną z tynku ułożonego na trzcinie.



315 Szczelina na styku ściany zewnętrznej murowanej i ściany działowej wykonanej z desek



316 Rysa ukośna biegnąca od górnego naroża otworu okiennego powstała na skutek nieprawidłowego (zbyt małego) oparcia drewnianej belki na murze.



317 Niestaranne wykonany mur. brak poziomu w kolejnych warstwach muru. Liczne i głębokie ubytki w spoinowaniu. Uszkodzenia elementów murowych.



318 Ściana wzniesiona niezgodnie ze sztuką budowlaną - wykonana z różnych materiałów: bloczek gazobetonowy, cegła. Nieprawidłowe ułożenie cegieł w murze - miejscami cegły postawione na sztorc. Głębokie ubytki w murze



319 Widoczne zwężenie światła otworu okiennego wykonane w dwóch fazach eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie nie zachowując należytego przewiązania cegieł.



320 Głębokie rysy ukośne biegnące od miejsca połączenia ściany działowej z ze ścianą zewnętrzną konstrukcyjną.



321 Pęknięcie ukośne powstałe na skutek zbyt dużego ugięcia stropu drewnianego poniżej. Łuszczenie farby



322 Odkrywka w murze ściany zewnętrznej ceglanej. Mur w dostatecznym stanie technicznym



323 Odkrywka w miejscu oparcia belek stropowych na murze.



324 Odkrywka w ścianie zewnętrznej budynku. Mur w dość dobrym stanie technicznym



325 Rysy pionowe biegnące na całej wysokości ściany działowej. Wyczerpanie nośności muru oraz zużycie materiałowe warstwy wykończeniowej z tynku



326 Miejsce styku ściany działowej ryglowej ze ścianą zewnętrzną - nie wiem czy to widoczny szachulec czy ktoś wpadł na pomysł postawić gazobeton na sztorc



327 Odkrywka w miejscu oparcia belek drewnianych stropu na murze. Widoczna wilgoć - brak izolacji na połączeniu drewnianej konstrukcji z murem. Widoczna wsuwkowa konstrukcja stropu nad parterem



328. j.w. Rozpoczynająca się zgorzel w prawej belce w miejscu oparcia



329 Rysa w dolnej części ściany biegnąca pionowo, przechodząca w zarysowanie poziome w połowie wysokości ściany.



330 Rysa pionowa na styku dwóch ścian działowych



331 Odkrywka w zewnętrznej ścianie murowanej. Mur wzniesiony niestarannie - brak zachowania płaszczyzn przy ułożeniu cegieł w murze. Ubytki w spoinowaniu



332 Odkrywka muru w ścianie murowanej zewnętrznej. Mur w dobrym stanie technicznym. Widoczne znaczące ugięcie drewnianego nadproża okiennego, łuszczenie fary na drewnianej belce.



333 Odkrywka stropu w miejscu oparcia belek drewnianych na murze



334 j.w.



335 j.w. Widoczna zgorzel brunatna na 1/3 przekroju górnej części belki stropu wsuwkowego. Brak izolacji na styku drewno-mur



336. j.w.



337 Widoczna korozja belki stropowej



338 Zacieki na suficie połączone z łuszczeniem się tynku. Rysa kośna od górnej krawędzi otworu drzwiowego biegnąca pod stro



339 odkrywka w miejscu styku ścian nośnych murowanych. Mur w dostatecznym stanie technicznym.



340319 Widoczna zmiana usytuowania otworu okiennego - wykonano w dwóch fazach eksploatacji budynku. Mur wzniesiony wadliwie nie zachowując należytego przewiązania cegieł



341 Odkrywka w miejscu oparcia belek drewnianych na ścianie zewnętrznej



342 j.w.



343 Rysa pionowa biegnąca od poziomu podłogi ku górze.



344 Odkrywka drewnianego stropu



345 Połączenie ściany ryglowej z zewnętrzną ścianą murowaną. Widoczne uszkodzenia drewnianego ryglu. Ubytki w murze zewnętrznym uzupełnione pianką wysokoprężną. Spękania w filarze okiennym



346
Połączenie ściany działowej z gazobetonu ze ścianą nośną - brak przewiązania w murze. Niestaranne ułożenie cegieł w murze. Spore ubytki w spoinowaniu i zaprawie.



347 Odkrywka w ścianie murowanej kominowej. Mur w dobrym stanie technicznym.



348 Odkrywka w miejscu oparcia stropu drewnianego na ścianie zewnętrznej



349 j.w.

murowanej. Widoczna wilgoć i korozja drewna rozpoczynająca się w górnej części belki. Brak izolacji w miejscu oparcia drewna na murze.



350 Połączenie dwóch ścian konstrukcyjnych
Widoczny drewniany rygiel ściany wewnętrznej



351 Nieprawidłowe ułożenie cegieł w murze -
brak odpowiedniego przewiązania elementów.



352 Odkrywka belki krawędziowej stropu -
widoczna zgorzel obejmująca do połowy
wysokości przekroju



353 Styk ścian konstrukcyjnych -
wewnętrznej i zewnętrznej. Mur w dość
dobrym stanie technicznym



354 Odkrywka muru na krawędzi otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie nośnej/ Mur w dość dobrym stanie technicznym



355 Odkrywka ściany działowej wykonanej z supremy



356 j.w.



357 Widoczny ślad po wadliwym wykonaniu murów w różnych fazach eksploatacji budynku - brak przewiązania cegieł w ścianie. Spore ubytki w murze. Widoczne ogniska pleśni.



358

Widoczne zwężenie światła otworu okiennego wykonane w dwóch fazach eksploatacji budynku. Przemurowanie wadliwie bez zachowania należytego przewiązania cegieł. Liczne i głębokie ubytki w murze.



359 Rysy w miejscu oparcia drewnianego nadproża na murze. Korozja belki drewnianej nadproża. Łuszczenie warstwy wykończeniowej



360 Odkrywka w stropie drewnianym na wylot



361 j.w.



362 j.w. początki korozji krawędziowej belki drewnianej.



363 Widoczne zwężenie światła i otworu

	<p>okiennego wykonane w dwóch fazach eksploatacji budynku. Widoczna szczelina w miejscu wadliwego ułożenia cegieł bez przewiązania</p>
	
<p>364 Odkrywka na wylot w stropie nad pierwszym piętrem. Na ścianie widoczne zacieki. Pojawiające się ognisko korozji w miejscu oparcia belki na murze</p>	<p>365 Widoczna rysa. Niepoprawne ułożenie cegieł w murze - brak minimalnych przesunięć w kolejnych warstwach.</p>
	
<p>366 Widoczne zwięźnienie światła otworu okiennego wykonane w dwóch fazach eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie nie zachowując należytego przewiązania cegieł.</p>	<p>367 j.w.</p>



368



369



370 Okrywka w miejscu oparcia stropu drewnianego na murze.



371 Ściana sanitariatu. Widoczne zacieki



372 Połączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej. Widoczne pęknięcie w spoinie muru.



373 Widoczne zwężenie światła otworu okiennego wykonane w dwóch fazach eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie nie zachowując należytego przewiązania cegieł.



374 Odkrywka w stropie nad parterem w miejscu oparcia belek na murze. Widoczna zgorzel.



375 j.w. Belka stropowa zaatakowana przez owady.



376 Odkrywka w stropie nad parterem w miejscu oparcia belek na murze. Widoczna zgorzel obejmująca lokalnie 1/3 wysokości przekroju belki



377 Odkrywka w stropie nad parterem w miejscu oparcia belek na murze.



378 Widoczne nieprawidłowe wykonanie zwężenia otworu - brak przewiązania cegieł - odspojenie fragmentu domurowanego w późniejszej fazie eksploatacji. Połączenie murowanych zewnętrznych ścian narożnych obłożonych płytą g-k na ruszcie



379 Połączenie ściany murowanej nośnej ze ścianą działową drewnianą.



380 Odkrywka w ścianie działowej. Widoczna trzcina pod okładzinę z tynku.



381 Pęknięcie muru u w strefie podokiennej świadczące o wyczerpaniu nośności. Lokalne domurowanie krawędzi otworu bez zachowania zasad sztuki budowlanej - brak poziomu w ułożeniu warstw, za grube spoiny, brak odpowiedniego przesunięcia cegieł w kolejnych warstwach.



382 Pęknięcia w ścianie zewnętrznej w wyniku nierównomiernego osiadania. Ściana murowana obłożona płytą g-k na ruszcie drewnianym



383 Pęknięcia pionowe w wyniku zużycia materiałowego i utraty nośności muru.



384j.w.



385 Rysa
Pionowa rysa na całej wysokości ściany
rozszerzająca się ku dołowi - wynik
nierównomiernego osiadania ścian budynku