

Środa Wielkopolska, dnia 08 czerwca 2020 r.

Postępowanie nr ZP/10/20

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce przejazdowe dla karettek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku.*

I

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o podanie grubości izolacji termicznej elewacji.

Odpowiedź: Grubość ocieplenia 20 cm, wełna mineralna lambda max 0,038.

2. Prosimy o podanie wymiarów płytek ściennych.

Odpowiedź: Do uzgodnienia na etapie wykonawczym z Zamawiającym. Projektant zakładał płytkę o standardowych wymiarach max. 30x60 cm na ścianie oraz max. 60x60 cm na podłodze.

3. Na rysunkach elewacji i w przedmiarach występuje okładzina z płytek. W opisie technicznym brak informacji na temat rodzaju, wymiarów, koloru itd. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Na elewacji należy przyjąć płytkę klinkierową. Wielkość i kolor płytki należy maksymalnie dopasować do płytki elewacyjnej będącej obecnie na skrzydle rozbudowanego szpitala. Należy przyjąć też wykonanie systemowych płytek narożnych.

4. Zgodnie z przedmiarem należy dostarczyć wycieraczkę aluminiową wewnętrzną. Na rysunkach brak informacji dot. wymiarów, lokalizacji i dokładnej specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy przyjąć wycieraczkę aluminiową z możliwością podniesienia wycieraczki i usunięcia nieczystości z wnętrza. Wymiar wycieraczki: 120x80 cm.

5. Na rysunkach konstrukcyjnych brak zestawień stali zbrojeniowej dla wieńców, ław fundamentowych, ściany SC1, stropu monolitycznego w osiach A-B/2, płyty fundamentowej i stropu szybu windowego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Ilość zbrojenia proszę przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zestawienia stali zbrojeniowej nie są wymagane jako załącznik do projektu budowlanego.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rzutów sufitów podwieszanych z podaniem wysokości sufitu.

Odpowiedź: Wysokość nad częścią nadbudowywaną proszę przyjąć zgodnie z projektem. Na części remontowanej wysokość sufitu zostanie wykonana maksymalnie podwieszona pod istniejącą konstrukcją dachu. Układ i rozkład wypełnień sufitów podwieszanych systemowych zostanie uzgodniona na etapie realizacji z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego powołanym przez Zamawiającego.

7. Zwracam się z prośbą do Państwa o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych jak i sanitarnych o zakres instalacji sanitarnych - brak w przedmiarze działu wentylacja mechaniczna. Z dokumentacji wynika że należy uwzględnić urządzenia i materiały dotyczące wentylacji grawitacyjnej mechanicznej/mechanicznej oraz wodociągowej. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Dokumentacja obejmuje wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nie przewiduje się wykonywania wentylacji mechanicznej.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu