

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty Inwestorski : Naprawa pokrycia dachowego z usprawnieniem odprowadzenia wody opadowej z dachu Dworca ZTM Junikowo					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 150	m ² m ²	 150,000	 150,000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7,5	m ² m ²	 7,500	 7,500
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z membrany PCV na wełnie mineralnej na zakład 22,5	m ² m ²	 22,500	 22,500
4	KNR 9-12 0302-02	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na blachach trapezowych wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC gr 5cm 22,5	m ² m ²	 22,500	 22,500
5	KNNR 2 0507-01	Pokrycie dachów membraną FPO termozgrzewalną 1-warstwowe 22,5	m ² m ²	 22,500	 22,500
6	KNR 2-02 0513-01 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych wraz z nakładką do usuwania wilgoci sytemu IDEAL Estraer 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
7	KNR 2-02 0506-03	Wykonanie obróbki blacharskiej na krawędzi attyki z blachy ocynkowanej z wyprofilowaniem odpływu 9,0	m ² m ²	 9,000	 9,000
8	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 3	kol. kol.	 3,000	 3,000
9	KNR 2-17 0153-01 z.o. 3.2. 9902-12 anlogia	Wykonanie otworów spustowych "od spodu" w pokryciu z płyt poliwęglanowych 2 celu odprowadzenia gromadzącej się wody opadowej 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000

1PRZEDMIAR

