

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

NAZWA INWESTYCJI: Plac zabaw- MEDERNIZACJA- działka 32 obr. 0022

ADRES INWESTYCJI: Podlesie, gm. Świebodzin

INWESTOR: GMINA ŚWIEBODZIN

ADRES INWESTORA: ul. Rynkowa 2 , 66-200 Świebodzin

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Krzysztof Nawojski

DATA OPRACOWANIA: 5 czerwca 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Plac zabaw- MEDERNIZACJA- działka 32 obr. 0022 Podlesie			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne wyrównanie i plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Uzupełnienie humusu z obsianiem	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku (grubość 30 cm) w strefy bezpieczeństwa urządzeń	m2		
		275	m2	275,000	
				RAZEM	275,000
6 d.1.1	KNR-W 2-01 0232-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		
		275 * 0,3	m3	82,500	
				RAZEM	82,500
1.2		Wyposażenie placu zabaw			
7 d.1.2	kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-NARCIARZ +WAHADŁO	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-MOTYL+WYPYCH GÓRNY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-ORBITEK +JEZDZIEC	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejącego zadaszenia ze stołem i ławkami i montaż zestawu zabawowego AMOS	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja istniejącego zjazdu linowego, dostawa i montaż nowego- L=20m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Trampolina 175x175cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja huśtawki wahadłowej podwójnej , dostawa i montaż nowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Huštawka wagowa dla 4 osób	szt		
d.1.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Karuzela krzeselkowa "FAFIK"	szt		
d.1.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Ława parkowa metalowa z oparciem dł 180cm	szt		
d.1.2	kalk. własna				
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Smietnik betnowy	szt		
d.1.2	kalk. własna				
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
18		Demontaż i utylizacja tablicy informacyjnej- regulamin,	szt.		
d.1.2	KNNR-W 3 0101-01	dostawa i montaż nowej.			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000