

KOSZTORYS OFERTOWY UMZ-00-410

CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130227C w m. Dobrylewo Gmina Żnin
Obiekt: Droga gminna nr 130227C w m. Dobrylewo Gmina Żnin
Rodzaj robót: Drogowe - nawierzchniowe droga gminna nr 130227C w m. Dobrylewo Gmina Żnin
Lokalizacja: Droga gminna nr 130227C w m. Dobrylewo Gmina Żnin km 0+000,00 do km 1+200,00
 L=1200,00m działka nr 128/1, 121/1, 121/2 Obręb 0008 Dobrylewo

Wnioskodawca Gmina Żnin
88-400 Żnin
ul. 700-lecia 39

KOSZTORYS UMZ-00-410

Strona 1

19-06-2024

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 4511200-0: Roboty przygotowawcze						
A1	10	KNNR N001-01-11-02-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym wraz z inwentaryzacja geodezyjna p;owykonawczą	km	1,20
A1	20	KNR 201-01-19-04-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe -wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem granic pas kołkami drewnianymi pomalowanymi na żółto	km	1,20
A1	30	KNR 231-20-06-08-00 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 8 cm z odwiezieniem- przy podłżeniach do starej nawierzchni	m ²	40,00
A1	40	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie porośniętego pobocza grub 10 cm	m ²	2400,00
A1	50	KNR 231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ściętego pobocza ponad 0,5 km dalsze 5km wraz z opłatą za utylizację	m ²	2400,00
A1	60	KNR 231-08-11-02-00 D-06.03.01 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm	m ²	1463,00
A1	70	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką do firmy zajmującej sie recyklingiem,m materiałów budownaych	m ³	219,45
A1	80	KNR 404-11-02-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 5 km wraz z opłatą za utylizację	m ³	219,45

A2 CPV 4511200-0: Podbudowy i nawierzchnia pod mijanki

A2	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	27,00
A2	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 10km wraz z opłatą za utylizację ziemi	m ³	27,00
A2	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	54,00
A2	40	KNNR N006-01-09-01-10 D-04.05.01 Podbudowa betonowa C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	54,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	50	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego kłsm 0/63mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 15 cm	m ²	54,00
A2	60	KNNR N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna z tłucznia kamiennego 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 10 cm	m ²	54,00
A2	70	KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	54,00
A2	80	KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia mijanek asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 5 cm	m ²	54,00
A2	90	KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	54,00
A2	100	KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia mijanek asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm	m ²	54,00

A3 CPV 4511200-0: Podbudowy i nawierzchnia pod zjazdy

A3	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	128,00
A3	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 10km wraz z opłata za utylizację ziemi	m ³	128,00
A3	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	256,00
A3	40	KNNR N006-01-09-01-10 D-04.05.01 Podbudowa betonowa C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	256,00
A3	50	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego kłsm 0/63mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 15 cm	m ²	256,00
A3	60	KNNR N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna z tłucznia kamiennego 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 10 cm	m ²	256,00
A3	70	KNR 231-04-01-06-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik przejazdowy i obrzeże o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4 z wywozem nadmiaru ziemi	metr	311,00
A3	80	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01b Ława pod krawężnik przejazdowy i obrzeże betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	14,68
A3	90	KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01b Krawężnik betonowy przejazdowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	112,00
A3	100	KNR 231-04-07-03-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	199,00
A3	110	KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafit grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowejh=4cm	m ²	256,00

A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

A4	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	1738,00
----	----	---	----------------	---------	-------	-------

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 10km wraz z opłatą za utylizację ziemi	m ³	1738,00
A4	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4- poszerzenie jezdni	m ²	3476,00
A4	40	KNNR N006-01-09-01-10 D-04.05.01 Podbudowa betonowa C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą pod poszerzenie	m ²	3476,00
A4	50	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KLSM 0/63mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 15 cm pod poszerzenie	m ²	3476,00
A4	60	KNNR N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna z tłucznia kamiennego 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30 grub 10 cm pod poszerzenie	m ²	3476,00
A4	70	KNNR N006-10-05-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej	m ²	1300,00
A4	80	KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy i oczyszczonej starej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	4856,00
A4	90	KNNR N006-01-08-02-01 D-05.03.05b Mechanicznie wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC16W średnio 125kg/m2 (5cm średnio)	Mg	607,00
A4	100	KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	4856,00
A4	110	KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	4856,00

A5 CPV 45111291-4 Roboty wykończeniowe- rowy, skarpy, pobocza

A5	10	KNR 201-02-23-01-00 D-06.04.01 Odtworzenie rowów przydrożnych koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład 1m3/mb rowu	m ³	720,00
A5	20	KNR 201-04-21-02-00 D-06.04.01 Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m ³	108,00
A5	30	KNR 201-02-11-07-10 D-06.04.01 Załadunek i transport ziemi z rowów wywrotkami 10 Mg na odległość 5km wraz z jej utylizacją	m ³	828,00
A5	40	KNR 231-14-02-02-00 D-06.04.01 Ręczne plantowanie rowów ,skarp i uzupełnianie pobocza ziemnego	m ²	2400,00

A6 CPV 45111291-4 Roboty w zakresie pobocza

A6	10	KNNR N001-02-01-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	960,00
A6	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 10km wraz z opłatą za utylizację ziemi	m ³	960,00
A6	30	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1800,00
A6	40	KNNR N006-01-13-05-10 D-06.03.01a Ułożenie nawierzchni pobocza z KLSM s=75cm grub 10 cm frakcji 0/31,5mm wymagania WA24-2. F2, LA<=30	m ²	2400,00
A6	50	Kalkulacja indywidualna D-06.03.01a Oświetlenie drogowe wg odrębnego opracowania	kmpl	1,00

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓLEM KOSZTORYS UMZ-00-410				