

**KMP Ostrołęka - modernizacja i przebudowa
budynku - branża sanitarna 2**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : KMP Ostrołęka- modernizacja i przebudowa budynku
ADRES INWESTYCJI : Ostrołęka, ul. Korczaka 16
INWESTOR : KWP z/s w Radomiu, ul. 11 - go Listopada 37/59
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mandecki
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacja hydrantowa			
1	KNR-W 4- d.1 02 0108-06		Wstawienie trójnika o śr. 50 mm x 25mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 4 d.1 0106-03		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24.0	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000
3	KNNR 4 d.1 0142-01		Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem:zawór hydrantowy fi 25mm, prądownica, wąż półsztywny o dł. 30m. 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNNR 4 d.1 0115-03		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNNR 4 d.1 0126-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 24.0	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000
6	KNR 0-34 d.1 0107-06		Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami z tworzyw sztucznych gr. 13 mm metodą izolowania po montażu rurociągu 24.0	m m	 24.000	
					RAZEM	24.000