

cześć II – Dzielnica VIII

Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
II	Element	Wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED ze sterownikiem lokalnym ul. Skośna					
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obliczeń fotometrycznych dla określenia typu i mocy opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN EN 13201	kpl	2			
2.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt.	7			
2.3	KNNR 9 1005-03	Demontaż istniejących opraw sodowych typu parkowego		6			
2.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	7			
2.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw, oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	6			
2.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów fotometrycznych oraz dokumentacji powykonawczej	kpl	2			
					RAZEM		